

**Reparatia drumului de acces spre
spital strada Iurii Gagarin din s.
Carpineni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente intre spital si Miorita		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=10cm piatra sparta curata	m3	269,5000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Pietris depozitat pentru a fi refolosit	100 m3	2,7000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	431,2000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,7000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Inlaturarea tsolului pentru formarea casetei	100 m3	2,7000
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	431,0000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,7000
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,9500
		Capitolul 2. Drum din beton 5.5m str. Gagarin intre spital si strada Miorita iesire din sat 490.0m*5.5m=2695m2		
9	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	2 695,0000
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	2,7100

1	2	3	4	5
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în material uzat cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II Încărcarea materialului uzat		
11	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	470,4000
12	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoiroire fără costul materialului 10cm	m3	271,0000
13	DA12A h=10	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire Pietris fracție h=10mm.	m3	271,0000
14	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VR 100x100x3mm	kg	3 261,0000
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	147,0000
16	DI119	Fundații monolite din beton a edificiilor artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Excluz pompa și scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	404,2500
17	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	449,1600
18	RpAr6A	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	449,1600
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	490,0000
		Capitolul 3. Drum din pietris Între str. Miorita și ieșire din sat.380.0m*5.5m 2090m2		
20	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcăminte din piatră spartă	m3	20,9000
21	DA12A h=20cm	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire	m3	418,0000

N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.