

**Lucrari de reparatii capitale si
curente la intretinerea
drumurilor publice locale
raionul Anenii Noi anul 2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea drumurilor publice locale
raionul Anenii Noi anul 2025**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia drumului L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi) Capitolul 1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	4 420,00		
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	16,20		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15)	m3	693,00		
4	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm	m3	924,00		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	2,77		
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	4 620,00		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,39		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic, 0.3 l/m2				
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	4 620,00		
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	660,00		
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00		
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,00		
12	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,00		
13	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	8,00		
14	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	10,00		
		Capitolul 2. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca - Merenii Noi) Capitolul 2.1. Amenajarea sistemului rutier				
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	3 000,00		
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00		
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	32,00		
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00		
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15)	m3	450,00		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,80		
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 000,00		
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,90		

1	2	3	4	5	6	7
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 000,00		
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambliate)	100 m3	1,50		
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00		
		Capitolul 3. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa - Calfa Noua) Capitolul 3.1. Amenajarea sistemului rutier				
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	760,00		
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,80		
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,80		
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15)	m3	432,00		
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	2,184		
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4, cenf. CP D.02.25.2021)	m2	3 640,00		
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	1,09		
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 640,00		
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m*480m/l)	m2	480,00		
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,26		
		Capitolul 4. Reparatia drumului L478.2 Botnaresti Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Vechi - Salcia) Capitolul 4.1. Amenajarea sistemului rutier				
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	850,00		

1	2	3	4	5	6	7
37	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,50		
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15)	m3	127,50		
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,51		
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	850,00		
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,255		
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	850,00		
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m+0,5m)	m2	140,00		
		Capitolul 5. Reparatia drumului L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni Capitolul 5.1. Amenajarea sistemului rutier				
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	620,00		
45	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,00		
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	98,00		
47	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	0,92		
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	45,00		
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,55		
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	920,00		
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,28		
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	920,00		

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)				
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,00		
54	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,50		
		Capitolul 6. Reparatia drumului L 487 R30 - drum de acces spre s. Balmaz Capitolul 6.1. Amenajarea sistemului rutier				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14		
56	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	84,00		
57	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 345,00		
58	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h - 0,15 m	m3	351,75		
		Capitolul 7. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului) Capitolul 7.1. Demolarea trutuarului existent				
59	TrB22F3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	145,00		
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	145,00		
61	TrB22F3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	145,00		
62	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	0,20		
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,65		
64	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	230,50		
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65		
		Capitolul 7.2. Montarea bordurii				

1	2	3	4	5	6	7
		BR100.30.15				
66	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,40		
67	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00		
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,50		
		Capitolul 7.3. Amenajarea trotuarului				
69	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,10		
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	61,20		
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	640,00		
72	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	510,00		
		Capitolul 8. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Merenii Noi amenajarea trotuarului) Capitolul 8.1. Demolare bordura si trotuar existent				
73	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	320,00		
74	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	580,00		
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,38		
76	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	78,50		
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,38		
78	Dl118	Decaparea mecanizata a trotuarului din beton asphaltic si fundatie din piatra sparta	m3	67,52		

1	2	3	4	5	6	7
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,44		
80	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	85,28		
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,44		
		Capitolul 8.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,50		
83	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	320,00		
84	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	3,80		
		Capitolul 8.3. Amenajarea trotuarului				
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	56,60		
86	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	320,00		
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	385,00		
		Capitolul 9. Reparatia drumului L 473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni (amenajarea trotuarului s.Serpeni) Capitolul 9.1. Demolare bordura si trotuar existent				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,00		
89	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	440,00		
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,35		
91	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	67,50		
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35		
93	Dl118	Decaparea mecanizata a trotuarului din	m3	61,20		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic si fundatie din piatra sparta				
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,42		
95	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	66,28		
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,44		
		Capitolul 9.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,60		
98	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	350,00		
99	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	4,50		
		Capitolul 9.3. Amenajarea trotuarului				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	58,08		
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	340,00		
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	350,00		
		Capitolul 10. Reparatia drumului L485 Ciobanovca - Geamana (amenajarea trotuarului s.Geamana) Capitolul 10.1. Demolare bordura si trotuar existent				
103	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	490,00		
104	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	530,00		
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,65		
106	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	120,50		
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65		

1	2	3	4	5	6	7
108	DI118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	133,52		
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,74		
110	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	205,28		
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,84		
		Capitolul 10.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
112	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,50		
113	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	580,00		
114	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	6,50		
		Capitolul 10.3. Scara din beton				
115	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,50		
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,10		
117	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,40		
118	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,30		
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,00		
120	CI21A	Placarea treptelor cu placi de trotuar h=25 mm	m2	10,00		
121	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox)	m	9,00		
		Capitolul 10.4. Amenajarea trutuarului				

1	2	3	4	5	6	7
122	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,50		
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	118,50		
124	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	550,00		
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	840,00		
		Capitolul 11. Reparatia drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului) Capitolul 11.1. Demolare bordura si trutuar existent				
126	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	280,00		
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,00		
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,41		
129	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	67,00		
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,41		
131	DI118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	52,00		
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,48		
133	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	78,00		
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,48		
		Capitolul 11.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,40		
136	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	280,00		
137	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi,	m3	5,50		

1	2	3	4	5	6	7
		alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm				
		Capitolul 11.3. Amenajarea trotuarului				
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m	m3	58,80		
139	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	350,00		
140	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	420,00		
		Capitolul 12. Intretinerea drumurilor publice locale Capitolul 12.1. Drumuri asfaltate Capitolul 12.1.1.				
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	950,00		
142	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	300,00		
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 400,00		
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,84		
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	112,80		
146	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	140,00		
147	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	120,00		
		Capitolul 12.2. Drumuri pietruite Capitolul 12.2.1.				
148	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori)	1 km	110,00		
149	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	80,00		
150	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	h-ut.	450,00		

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare in depozit teren catg. II.(norma 1h/ut)				
151	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,00		
152	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	290,00		
153	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	90,00		
154	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00		
155	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	800,00		
156	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	120,00		
157	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	60,00		
158	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	60,00		
159	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	810 000,00		
160	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	65,00		
161	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	65,00		
162	RpDA03 B	Desfundarea si curatiera camerelor de cadere si albia sub podete	m3	55,00		
		Capitolul 13. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
163	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	30,00		
164	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,00		
165	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	1 800,00		
166	RpDA18 B	Curatiera prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 14. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
167	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	420,00		
168	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	130,00		
169	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum	140,00		
170	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	80,00		
171	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	50,00		
172	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	200,00		
173	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	2 800,00		
174	RpDE20 A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	20,00		

Total:

Total lei

Asigurare sociala

Cheltuieli de regie

Beneficiu

TVA

Totaldeviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

0