

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Renovarea si Modernizarea sectiei Terapie si Geriatrie**
Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Electricitate		
		1.1. Lucrări de montare sistem electric		
1	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 60x60	100 buc	0,510
2		Corp Iluminat 60x60 led	buc	51,000
3	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropar, la instalatie inchisa	100 buc	0,230
4		Intrerupator cu 2 clape	buc	23,000
5		Rama pentru prize 2P	buc	45,000
6		Rama pentru prize 3P	buc	10,000
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie cu buton cu revenire	buc	1,000
8		Sonerie cu buton cu revenire	buc	1,000
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	19,700
10		Cablu VVG ng 3x2.5	m	1 970,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg N2XH HF 5x4	100 m	1,800
12		Cablu N2XH HF 5x4	m	180,000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg N2XH HF 5x4	100 m	1,800
14		Cablu N2XH HF 5x6	m	180,000
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	37,000
16		Tub gofrat D-16mm	m	3 500,000
17		Tub gofrat D-25mm	m	200,000
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,000
19		Canal metalic perforat 50x200x3000MM	m	100,000
20		Tija filetata zincata 8*200 - Inklusiv (piulita M8-	buc	40,000

1	2	3	4	5
		300buc, Saiba M8600buc)		
21		Ancora M8	buc	200,000
		1.2. Executarea prizei de pamint		
22	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Fisie de metal 40x4)	100 m	0,400
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (otel rotund d16mm) k=1,33 la metal pentru d=16mm	100 m	0,180

Conducătorul grupului de lucru:
Director IMSP Spitalul Raional Drochia
Nicolae Testemițanu

Babin Iurie



Executor Balan I.