

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**CAIET DE SARCINI****FORMULAR DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  
LUCRĂRI**

Obiectul: « Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx până la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca ».

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă : Primaria or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, str. Karl Marx nr.57.

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Ремонт дороги по переулку, связывающего ул. К. Маркса с 28 Июня, Октябрьской и Школьной.</b>                                                                                                                                                                       |                    |         |
|        |                             | <b>1. Раздел : Участок дороги по переулку , связывающего ул. К. Маркса с 28 Июня, длиной 72,50 метров, шириной - 6 метров:</b><br><br><b>- Подготовительные работы :</b>                                                                                              |                    |         |
| 1      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя 5 см с окучиванием и погрузкой а\бетона | m2                 | 435,000 |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|   |         | от фрезирования)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка асфальтобетона автосамосвалом на расстояние 2 км от фрезирования)                                                                                                                                             | t      | 32,600  |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, III категории) | 100 m3 | 0,100   |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка мусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                          | t      | 13,600  |
|   |         | - Усиление существующей дорожной одежды :                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |
| 5 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder ( Исправление профиля существующего щебеночного основания после фрезирования без добавления материала толщиной 10см)                                                                                         | m2     | 435,000 |
| 6 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Устройство слоя основания из щебня( 49,48м3), фракции 15-25мм для дорог, толщиной слоя до 10см с механической укладкой.)                                            | m3     | 30,500  |
| 7 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,65л/м2.)                                                                                                                     | t      | 0,282   |
| 8 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически,. Коэффициент 1,25)<br><br>Коэффициент к трудозатратам=1,250          | m2     | 435,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | <p>Коэффициент к материалам=1,250</p> <p>Коэффициент к машинам=1,250</p>                                                                                                                                                                                                                            |        |         |
| 9  | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см, фракции 15-25мм)                                                                                                                                                                        | m2     | 36,000  |
|    |         | <p><b>2. Раздел : участок дороги по переулку, связывающего ул. 28 Июня с Октябрьской длиной 76,0 метров, шириной- 5м:</b></p> <p><b>- Подготовительные работы</b></p>                                                                                                                               |        |         |
| 10 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя 5 см с окучиванием и погрузкой асфальтобетона от фрезирования)       | m2     | 380,000 |
| 11 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка асфальтобетона автосамосвалом на расстояние 2 км от фрезирования)                                                                                                                                            | t      | 28,500  |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, III категории) | 100 m3 | 0,120   |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка мусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                         | t      | 15,600  |
|    |         | <p><b>- Усиление существующей дорожной одежды:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 14 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Исправление профиля существующего щебеночного основания после фрезирования без добавления материала , толщиной 10см)                                                                                       | m2     | 380,000 |
| 15 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Устройство слоя основания из щебня (46,073м3), фракции 15-25мм для дорог, толщиной слоя                                                                            | m3     | 28,500  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | до 10см с механической укладкой.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 16 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,65л/м2.)                                                                                                                                                                                    | t      | 0,247   |
| 17 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически. Коэффициент 1,25)<br><br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br><br>Коэффициент к материалам=1,250<br><br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2     | 380,000 |
| 18 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см, фракции 15-25мм)                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 38,000  |
|    |         | <b>3. Раздел: Участок дороги по ул. Октябрьской, длиной 58метров, шириной -5м</b><br><br><b>- Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)  | 100 m3 | 0,600   |
| 20 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,300   |
| 21 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом обочин, грунт II группы)                                                                                                                                                                                                                     | 100m2  | 1,160   |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                         | t      | 45,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 23 | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,580   |
| 24 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см с окучиванием и погрузкой асфальтобетона от фрезирования)                                                                     | m2    | 290,000 |
| 25 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка асфальтобетона автосамосвалом на расстояние 2 км от фрезирования)                                                                                                                                                                                                            | t     | 21,750  |
|    |         | <b>-Усиление существующей дорожной одежды :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
| 26 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder ( Исправление профиля существующего щебеночного основания после фрезирования без добавления материала )                                                                                                                                                                     | m2    | 290,000 |
| 27 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( Устройство слоя основания из щебня для дорог фракции 15-25мм толщиной слоя до 10см( 35,84м3) с механической укладкой по способу заклинки.)                                                                                       | m3    | 20,300  |
| 28 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,65л/м2.)                                                                                                                                                                                    | t     | 0,189   |
| 29 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически. Коэффициент 1,25)<br><br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br><br>Коэффициент к материалам=1,250<br><br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2    | 290,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 30 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см. Из которых : нижний слой основания толщиной 5см , асфальтобетон от фрезирования( 3,654м3) с утрамбокой без стоимости материала; верхний слой 5см щебня - 3,654м3, фракции 15-25мм со стоимостью)                                                       | m2     | 58,000  |
|    |         | <b>4 Раздел: Участок дороги от ул. Октябрьской до жилого дома №84 по ул. Школьной , длиной 190метров, шириной дороги-4, 1м:<br/>- Подготовительные работы:</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,750   |
| 32 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,400   |
| 33 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом обочин, грунт II группы)                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 3,800   |
| 34 | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 0,900   |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                        | t      | 117,000 |
| 36 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см с окучиванием и погрузкой)                                                                                                   | m2     | 780,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | асфальтобетона от фрезирования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 37 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка асфальтобетона от фрезирования автосамосвалом на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                       | t  | 21,000  |
|    |         | <b>- Усиление существующей дорожной одежды :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 38 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder ( Исправление профиля существующего щебеночного основания после фрезирования без добавления материала )                                                                                                                                                                     | m2 | 780,000 |
| 39 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( Устройство слоя основания из щебня для дорог фракции 15-25мм толщиной слоя до 10см( 93,14м3) с механической укладкой .)                                                                                                          | m3 | 60,500  |
| 40 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,90л/м2.)                                                                                                                                                                                    | t  | 0,702   |
| 41 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически. Коэффициент 1,25)<br><br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br><br>Коэффициент к материалам=1,250<br><br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2 | 780,000 |
| 42 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см. Из которых : нижний слой основания толщиной 5см асфальтобетон от фрезирования с утрамбовкой( 24,70м3) без стоимости ; верхний слой основания 5 см( 24,70м3) щебень фракции 15-25мм со стоимостью.)                                                      | m2 | 390,000 |
|    |         | <b>5. Раздел : Устройство трубчатого перехода по ул. Школьной.</b><br><b>- Железобетонная труба диаметром 0,8м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,270  |
| 44 | TsA02A  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт) | m3     | 5,000  |
| 45 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство песчаной подушки из среднезернистого песка под тело трубы.                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 4,100  |
| 46 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta ( Устройство щебеночной подушки из щебня фракции 8-45мм под тело трубы без стоимости щебня.)                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 4,100  |
| 47 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 0,8 м, длиной 5,3м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 2,400  |
| 48 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)<br><br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 20,000 |
| 49 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 24,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |        | 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)                                                                                                                          |       |         |
| 50 | DI111  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=15см , без стоимости щебня, механизированным способом. коэффициент 1,4.<br>)Коэффициент к трудозатратам=1,400<br><br>Коэффициент к материалам=1,400<br><br>Коэффициент к машинам=1,400                                            | m2    | 56,000  |
|    |        | <b>6. Раздел: Съезды - 25 метров , шириной 5,0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |
| 51 | DI98   | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 1,300   |
| 52 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,540   |
| 53 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой ,толщиной слоя 10см, щебень фракции 15-25мм( 19, 197м3)                                                                                   | m3    | 11,500  |
| 54 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически. Коэффициент 1,25)Коэффициент к трудозатратам=1,250<br><br>Коэффициент к материалам=1,250<br><br>Коэффициент к машинам=1,250 | m2    | 130,000 |
|    |        | <b>7. Раздел: Участок дороги по улице Школьной, возле ж\дорожного переезда длиной 30метров, шириной - 7,0метра.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 55 | RpDA07A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder ( Исправление профиля существующего щебеночного основания после фрезирования без добавления материала )                                                                                                                                                             | m2 | 210,000 |
| 56 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( Устройство слоя основания из щебня для дорог фракции 15-25мм толщиной слоя до 10см( 24,88м3) с механической укладкой .)                                                                                                  | m3 | 17,500  |
| 57 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,90л/м2.)                                                                                                                                                                            | t  | 0,189   |
| 58 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически. К-т 1,25)<br><br>Коэффициент к материалам=1,250<br><br>Коэффициент к машинам=1,250<br><br>Коэффициент к трудозатратам=1,250 | m2 | 210,000 |
|    |          | <b>Тротуары :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
|    |          | <b>1. Раздел: Ремонт тротуара протяженностью -135 м шириной 1,2м по переулку, связывающего ул К. Маркса с Октябрьской.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 1  | DG04B    | <b>Подготовительные работы:</b><br><br>Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон, из которых -121 бордюр размером 1000x200x80мм повторное применение на данном объекте, без стоимости. )                                                        | m  | 270,000 |
| 2  | TrI1AC04 | Incarcarea bordiuri -,ambalate, avind peste 100 kg -, prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бетонного                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 17,800  |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|   | E1      | борта, весом более 100 кг - с укладыванием - с площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 3 | TsI50A2 | Transportarea bordiuri de beton cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка бетонных бордюров автосамосвалом на расстояние 2 км на склад)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 17,800  |
|   |         | <b>-Бордюры.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 4 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( Установка новых готовых дорожных бордюров по бетонному основанию 30x15см, бетон М 150. Бордюры бетонные заводские, сечением 1000x300x150 мм)                                                                                                                                                                                                           | m  | 135,000 |
| 5 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных готовых бордюров для обрамления тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20см. Бордюры бетонные заводского изготовления, сечением 1000x200x80мм, из которых 121 бордюр повторное применение без стоимости и 14 новых бордюра со стоимостью. ) | m  | 135,000 |
|   |         | <b>- Дорожное покрытие тротуара</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 6 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat. (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, толщиной слоя 10см, щебнем фракции 15-25мм)                                                                                                                                                                                                         | m3 | 16,200  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 7  | DE17A      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см. Плитка "Брусчатка", сечением 100x200x40мм, прессованная , заводского изготовления) | m2 | 135,000 |
|    |            | <b>2 Раздел : Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса между домами №191-205, на участке длиной-165метров, шириной- 2,0м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
|    |            | <b>- Подготовительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 8  | DG04A      | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 180,000 |
| 9  | TR11AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров с площадки в авто, 1 категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 12,500  |
| 10 | Ts151A2    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка снятых бордюров автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 12,500  |
| 11 | DI109      | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом с окучиванием толщиной слоя до 5см с окучиванием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 2,300   |
| 12 | Tr11AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка снятого асфальтобетона , сбрасыванием с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 4,200   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка снятого асфальтобетона автосамосвалом на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 4,200   |
|    |         | <b>- Земляные работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 14 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 | 45,600  |
| 15 | TsH05B  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см)                                                                                                                                                                                                | m2 | 320,000 |
| 16 | DA03A   | Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта)<br><br>Коэффициент к материалам=0,900                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 9,600   |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 55,600  |

| 1                                                                                                                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                                                                                                                              |       | <b>- Бордюры на участке длиной 165 метров по ул. К.Маркса.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 18                                                                                                                           | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm<br>(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x250x80 см для тротуаров , уложенные на бетонное основание 10x20 см. бетон М150)                                                                                                                                                                                 | m  | 334,000 |
|                                                                                                                              |       | <b>- Дорожное покрытие тротуара на участке длиной 165метров, шириной 2,0м.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 19                                                                                                                           | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Устройство основания из щебня фракции 15-25мм, для дорог с ручной укладкой. толщиной слоя 10см.)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 32,400  |
| 20                                                                                                                           | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа " Брусчатка" сечением 100x200x40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см. Плитка прессованная заводского изготовления) | m2 | 297,000 |
| <b>Раздел 3: Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса между домами № 33-15 на участке длиной- 170метров , шириной – 3,0метра:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|                                                                                                                              |       | <b>- Подготовительные работы.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 21                                                                                                                           | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 260,000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 22 | TrI1AC03<br>E1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом 50-100 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с площадки, в авто 1 категории) | t  | 26,000 |
| 23 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка снятых бордюров автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                   | t  | 27,000 |
| 24 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом, толщиной слоя до 8см с окучиванием.)                                                                                                                                  | m3 | 25,500 |
| 25 | TrI1AA02<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка снятого асфальтобетона сбрасыванием - с площадки, в авто 1 категории)                                                                                                          | t  | 38,300 |
| 26 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка снятого асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                 | t  | 38,300 |
|    |                | <b>- Земляные работы :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 27 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в  | m3 | 36,200 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал на высоту < 0,60 м, средний грунт)                                                                                                                                                               |    |         |
| 28 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка грунта почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см)                           | m2 | 350,000 |
| 99 | DA03A  | Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта)<br><br>Коэффициент к материалам=0,900                                                                                                             | m3 | 16,500  |
|    |        | <b>-Бордюры на участке длиной 170 метров</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 30 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x250x80 см для тротуаров , уложенные на бетонное основание 10x20 см. бетон M150) | m  | 350,000 |
|    |        | <b>-Дорожное покрытие тротуара на участке длиной 170метров, шириной 3,0м.</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 31 | DA11C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Устройство основания из щебня фракции 15-25мм, для дорог с ручной                                                                                                       | m3 | 50,300  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |       | укладкой. толщиной слоя 10см.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 32 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm<br>(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа " Брусчатка" сечением 100x200x40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см. Плитка прессованная заводского изготовления) | m2  | 459,000 |
| 33 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно, сечением 500x160мм)                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 340,000 |

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

**Autoritatea contractantă**

**Valentin Cimpoeș**

Data " \_\_\_\_ " **aprilie 2022**

