

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a birourilor in blocul nr,1 la sectia SAMSA mun Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparati 1.1. Cabinetul nr. 1 1.1.1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	0,50
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,50
6	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-0,50
7	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,10
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	0,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	0,50
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	0,50
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	0,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	0,50

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)		
		1.2. Coridor et1 (Linga cabinetul 1)		
		1.2.1. Timplarie		
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	0,50
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,50
18	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-0,50
19	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,10
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	0,50
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	0,50
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	0,50
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	0,50
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	0,50
		1.2.2. Pardoseli		
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,92
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,92

1	2	3	4	5
27	CG32B	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,80
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,92
29	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	7,92
30	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,00
		1.3. Cabinetul nr.3		
		1.3.1. Timplarie		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	3,40
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	3,40
36	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-3,40
37	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,60
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	3,40
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	3,40
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	3,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi),	m2	3,40

1	2	3	4	5
		inainte de vopsire		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	3,40
		1.4. Cabinetul nr.4 1.4.1. Timplarie		
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	3,40
46	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60
47	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,60
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	3,40
49	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-3,40
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	3,40
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	3,40
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	3,40
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	3,40
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	3,40
		1.5. Cabinetul nr. 5 (Cassa) 1.5.1. Timplarie		
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Glasfanduri)	m2	4,00

1	2	3	4	5
56	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	9,38
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,38
58	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,75
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	9,38
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glaf la usi si ferestre)	m2	9,38
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38
1.5.2. Pereti				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30
65	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	34,30
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de tencuire	m2	34,30
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,30
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	34,30
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	34,30
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,30
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire	m2	34,30
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,30
73	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4	m	4,00

1	2	3	4	5
		buc/ml)		
74	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,30
75	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,20
		1.5.3. Tavan		
76	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea.	m2	8,80
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului, inainte de tencuire	m2	8,80
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,80
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire	m2	8,80
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,80
		1.5.4. Pardoseli		
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2,5 mm Clas trafic 22)	m2	9,40
82	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	9,40
83	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	9,40
84	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	0,95
		1.6. Cabinetul nr.6 (Registratura)		
		1.6.1. Timplarie		
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Usi)	m2	2,20
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	3,40
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60

1	2	3	4	5
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	3,40
90	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-3,40
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,98
92	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,75
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	9,38
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38
		1.6.2. Pereti		
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30
99	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	34,00
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de tencuire	m2	34,00
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	34,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	34,00
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire	m2	34,00

1	2	3	4	5
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00
107	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m	6,00
108	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,30
109	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,20
		1.6.3. Tavan		
110	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea.	m2	9,25
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului, inainte de tencuire	m2	9,25
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,25
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire	m2	9,25
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,25
		1.7. Cabinetul nr.7		
		1.7.1. Timplarie		
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	3,40
118	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	3,40
120	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	-3,40

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)		
121	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,50
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	3,40
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	3,40
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	3,40
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	3,40
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	3,40
		1.8. Cabinetul nr.9 (Doua incaperi)		
		1.8.1. Timplarie		
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,40
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,40
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	6,80
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	11,20
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	6,80
132	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-6,80
133	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	11,20
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	6,80

1	2	3	4	5
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	6,80
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	6,80
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	6,80
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	6,80
		1.9. Cabinetul nr.10		
		1.9.1. Timplarie		
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Din demontari de la cabinetul 6)	m2	2,20
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	3,40
142	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	3,40
144	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-3,40
145	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,60
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	3,40
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	3,40
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	3,40
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi),	m2	3,40

1	2	3	4	5
		inainte de vopsire		
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	3,40
		1.10. Cabinetul 11 1.10.1. Pardoseli		
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,50
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,50
153	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,95
154	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,50
155	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz (Linoleum din demontari)	m2	9,50
156	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	0,95
		1.11. Cabinetul nr.12 1.11.1. Timplarie		
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,75
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	0,75
160	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,75
162	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-0,75
163	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,00

1	2	3	4	5
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	0,75
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	0,75
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	0,75
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	0,75
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	0,75
		1.12. Cabinetul 13 (Adaptare pentru registratura)		
		1.12.1. Timplarie		
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	1,75
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75
171	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1600 x h=850mm)	m2	1,36
172	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau din mase plastice cu latimea de 150mm	m	3,20
173	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	3,60
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de tencuire	m2	5,10
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,10
176	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	15,50
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	5,10
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	5,10
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	5,10

1	2	3	4	5
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	5,10
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	5,10
		1.12.2. Pereti		
182	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	3,00
184	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,34
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	17,00
186	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00
187	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60
188	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	15,00
189	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Pentru pozarea cablului electric)	m	15,00
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,50
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Buiandrugii la golul de fereastră din cormier metalic 63x63x5mm - 6.5 ml si fisie metalica 50x3mm - 1.6 ml)	kg	32,00
192	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti , fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,	m2	3,00
193	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	50,00
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de tencuire	m2	50,00
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00

1	2	3	4	5
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	50,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	50,00
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire	m2	50,00
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00
201	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m	6,00
202	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,30
203	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,20
		1.12.3. Tavan		
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H= 3.75)	m2	13,90
		1.12.4. Pardoseli		
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,90
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu betoncontact	m2	13,90
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,90
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2,5 mm Clas trafic 22)	m2	13,90
209	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	0,95
		1.13. Cabinetul 14		
		1.13.1. Pardoseli		
210	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,75
211	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	13,75
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	13,75

1	2	3	4	5
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2,5 mm Clas trafic 22)		
213	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.14. Cabinetul 15		
		1.14.1. Pardoseli		
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,70
215	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 15 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	25,70
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat, grosimea 8 mm clasa 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Gr 8nn Clas 32)	m2	25,70
217	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.15. Cabinetul 16		
		1.15.1. Pardoseli		
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,70
219	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	10,70
220	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2,5mm Clas trafic 22)	m2	10,70
221	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.16. Cabinetul 18		
		1.16.1. Pardoseli		
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,40
223	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	10,40
224	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2,5 mm Clas trafic 22)	m2	10,40
225	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.17. Cabinetul 19		
		1.17.1. Pardoseli		
226	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramica	m2	10,10

1	2	3	4	5
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,10
228	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz Gr 2,5mm Clas trafic 22)	m2	10,10
229	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.18. Cabinetul 20		
		1.18.1. Tavane		
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,90
		1.19. Cabinetul 21		
		1.19.1. Pardoseli		
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,80
232	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	9,80
233	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz (Gr 2,5 mm Clas trafic 22)	m2	9,80
234	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.20. Cabinetul 22 (Doua incaperi)		
		1.20.1. Timplarie		
235	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,95
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	0,50
238	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,50
240	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-0,50

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)		
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire	m2	0,50
242	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,00
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi)	m2	0,50
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de chituire	m2	0,50
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	0,50
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de vopsire	m2	0,50
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	0,50
		1.20.2. Pardoseli		
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,40
249	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	7,40
250	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Gr 2,5 mm Clas trafic 22)	m2	7,40
251	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.20.3. Pereti		
252	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,75
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	3,50
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,50
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire	m2	3,50
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	3,50

1	2	3	4	5
		manual		
		1.21. Cabinetul 23		
		1.21.1. Pardoseli		
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,50
258	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat cu suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	13,50
259	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Gr 2,5 mm Clas trafic 22)	m2	13,50
260	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00
		1.22. Coridor et 1si 2		
		1.22.1. Timplarie		
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la dulapur incorporate in perete 5 buc)	m2	12,50
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,50
		1.23. Bloc sanitar Barbati et 1		
		1.23.1. Timplarie		
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi si ferestre)	m2	2,34
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68
265	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,66
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	1,10
267	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,40
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,35
269	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-0,35

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)		
270	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	2,10
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de tencuire	m2	2,10
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,10
273	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,30
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	1,45
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	1,45
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	1,45
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,45
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,45
		1.23.2. Pereti si tavane		
279	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20
280	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	15,50
281	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50mm la lavoar)	m	3,00
282	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,00
283	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	7,00
284	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	7,00
285	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	15,50

1	2	3	4	5
286	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, rezistent la umezeala, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,80
287	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pontru pozarea cablului electric ci tavii de apa)	buc	2,00
288	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00
289	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,50
290	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea,	m2	11,50
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului, inainte de tencuire	m2	11,50
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti si tavane)	m2	11,50
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	11,50
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de chituire	m2	11,50
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor, coloanelor	m2	11,50
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire	m2	11,50
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	11,50
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20
299	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80
1.23.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00

1	2	3	4	5
301	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00
302	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,20
303	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tava din metaloplast d= 16 mm)	m	9,00
304	SA15A aplicativ	Teava din masa plastica, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d 16 mm si fittinguri cu compresiune: Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm - 2 buc; Teu nichel 16x16x16 mm - 4 buc; Cot nichel cu fixare 16 mm - 3 buc)	m	13,00
305	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00
306	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2" din demontari)	buc	3,00
307	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	13,00
309	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
310	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d 50 mm)	buc	4,00
311	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc	1,00
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica d 100 x 50 mm))	buc	1,00
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Garnitura vas /viceu d 100/90)	buc	1,00
314	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00

1	2	3	4	5
315	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
316	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
1.23.4. Pardoseli				
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie)	m2	4,20
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,20
319	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,20
320	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,20
1.24. Bloc sanitar Femei et 2				
1.24.1. Timplarie				
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	4,48
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68
323	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (H=1.9m)	m2	7,30
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	0,75
325	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,75
327	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-0,75
328	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	1,90
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de tencuire	m2	1,90

1	2	3	4	5
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,90
331	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	4,20
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	1,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	1,00
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2	1,00
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la ferestre)	m2	1,00
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2	1,00
1.24.2. Pereti si tavane				
337	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20
338	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,60
339	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	20,15
340	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50mm la lavoar)	m	3,00
341	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,00
342	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	12,00
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,00
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pontru pozarea cablului electric ci tavii de apa)	buc	1,00
345	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00
346	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, rezistent la umezeala, montati pe structura din profil zincat: pe	m2	1,80

1	2	3	4	5
		suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)		
347	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	20,15
348	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,15
349	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea,	m2	14,40
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului, inainte de tencuire	m2	14,40
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti si tavane)	m2	14,40
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	14,40
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de chituire	m2	14,40
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor, coloanelor	m2	14,40
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire	m2	14,40
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	14,40
357	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20
358	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80
		1.24.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare		
359	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
360	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00
361	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip	m	3,00

1	2	3	4	5
		usor avind diametru de 50 mm		
362	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tava din metaloplast d= 16 mm)	m	4,00
363	SA15A aplicativ	Teava din masa plastica, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d 16 mm si fittinguri cu compresiune; Teu nichel 16x16x16 mm - 5 buc; Cot nichel cu fixare 16 mm - 4 buc)	m	4,00
364	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	10,00
365	SD19A	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sferă d 1/2" din demontari)	buc	4,00
366	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
367	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	4,00
368	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
369	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d 50 mm)	buc	4,00
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc	1,00
371	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica d 100 x 50 mm))	buc	1,00
372	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Garnitura vas /viceu d 100/90)	buc	2,00
373	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
374	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00

1	2	3	4	5
375	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		1.24.4. Pardoseli		
376	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie)	m2	6,35
377	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,35
378	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,35
379	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,35
		1.25. Incapere auxiliara et 1		
		1.25.1. Timplarie		
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi si ferestre)	m2	2,34
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68
382	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,66
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	1,10
384	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,40
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,35
386	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)	m2	-0,35
387	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	2,10
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de tencuire	m2	2,10
389	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,10

1	2	3	4	5
390	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,30
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	1,45
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	1,45
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	1,45
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,45
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,45
		1.25.2. Pereti si tavane		
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20
397	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	14,75
398	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50mm la lavoar)	m	0,50
399	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	0,50
400	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	5,00
401	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,00
402	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, rezistent la umezeala, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,00
403	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pontru pozarea cablului electric ci tavii de apa)	buc	1,00
404	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,75
405	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15	m2	14,75

1	2	3	4	5
		cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
406	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea,	m2	10,90
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului, inainte de tencuire	m2	10,90
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti si tavane)	m2	10,90
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	10,90
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de chituire	m2	10,90
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor, coloanelor	m2	10,90
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire	m2	10,90
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	10,90
414	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20
415	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80
		1.25.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare		
416	SA15A aplicativ	Teava din masa plastica, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d 16 mm si fittinguri cu compresiune: Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm - 2 buc; Teu nichel 16x16x16 mm - 4 buc; Cot nichel cu fixare 16 mm - 3 buc)	m	1,20
417	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,00
418	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2" din demontari)	buc	1,00
419	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		handicapati, avind diametrul de 1/2"		
420	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,20
421	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,20
422	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d 50 mm)	buc	2,00
423	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
		1.25.4. Pardoseli		
424	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,40
425	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie)	m2	2,60
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,20
427	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,20
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,20
		1.26. Incapere auxiliara et 2		
		1.26.1. Timplarie		
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	1,68
430	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu Betinocontact	m2	0,75
432	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,75
434	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-0,75

1	2	3	4	5
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm)		
435	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	1,90
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de tencuire	m2	1,90
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,90
438	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	4,20
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)	m2	1,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	1,00
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	1,00
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,00
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,00
		1.26.2. Pereti si tavane		
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20
445	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	17,60
446	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50mm la lavoar)	m	0,50
447	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	0,50
448	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	10,00
449	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00
450	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, rezistent la umezeala, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,00

1	2	3	4	5
451	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pontru pozarea cablului electric ci tavii de apa)	buc	1,00
452	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	17,60
453	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea,	m2	14,70
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului, inainte de tencuire	m2	32,30
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti si tavane)	m2	32,30
456	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K= 2 Se scade 2mm)	m2	-17,60
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	32,30
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de chituire	m2	32,30
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor, coloanelor	m2	32,30
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire	m2	32,30
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	32,30
462	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20
463	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80
		1.26.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare		
464	SA15A aplicativ	Teava din masa plastica, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d 16 mm si fittinguri cu compresiune: Cot nichel cu	m	1,20

1	2	3	4	5
		fixare 16 mm - 1 buc)		
465	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,00
466	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2" din demontari)	buc	1,00
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
468	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,20
469	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,20
470	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d 50 mm)	buc	2,00
471	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
		1.26.4. Pardoseli		
472	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie)	m2	6,50
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,50
474	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,50
475	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,50
476	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,30
		1.27. Casa scarii nr.4		
		1.27.1. Panta pentru accesul persoanelor cu necesitati locomotorii speciale		
477	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,61
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,61
479	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,42

1	2	3	4	5
480	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,80
481	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5mm Vr 100x100mm)	kg	16,00
482	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	5,80
483	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,05
484	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=11/4" si otel laminat, dreapta (Tava d 40x2.5mm -7.0m; Tava d 25x2.5mm - 13.0 m; Tava d 10x2mm - 21.0 m.; Cot metal d 25 mm - 4 buc)	m	7,00
485	IzD01B	Curatirea cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina la 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina curenta existenta si nou construita)	t	0,07
486	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Grunduirea)	t	0,07
487	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07
		1.28. Casa scarii nr.2		
		1.28.1. Timplarie		
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	8,40
489	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,40
490	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre.)	m2	4,50
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de tencuire	m2	4,50
492	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
493	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	20,00
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat	m2	4,50

1	2	3	4	5
		pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, (glafurile la usi si ferestre)		
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	4,50
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	4,50
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	4,50
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	4,50
		1.28.2. Pereti si tavan		
499	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,87
500	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,50
501	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	10,00
502	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Pentru pozarea cablului electric)	m	10,00
503	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, rezistent la umezeala, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte)	m2	1,50
504	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	126,00
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de tencuire	m2	126,00
506	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,00
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracee.	m2	126,00
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire	m2	126,00
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	126,00
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire	m2	126,00
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	126,00

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
512	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,50
513	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,80
		1.28.3. Pardoseli		
514	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,50
515	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,50
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu betoncontact	m2	6,50
517	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,50
518	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,50
519	RpCK25B	Inlocuirea plintelor din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, inclinate sau in trepte, la scari	m	27,00
		2. Lucrari de montare. Electricitate		
		2.1. Cabinetul nr. 4		
520	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
521	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,01
522	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	1,00
523	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	3,00
524	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
525	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
		2.2. Cabinetul nr.7		
526	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00

1	2	3	4	5
527	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,01
528	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	1,00
529	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	3,00
530	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
531	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
2.3. Cabinetul nr.9 (doua incaperi)				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
533	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,02
534	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	2,00
535	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	8,00
536	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10
537	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	10,00
2.4. Cabinetul nr.10				
538	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
539	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,01
540	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	1,00
541	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	3,00
542	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
543	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
2.5. Cabinetul nr.13				

1	2	3	4	5
544	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
545	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,02
546	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	2,00
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,15
548	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	15,00
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,25
550	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 2.5mm	m	25,00
551	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,40
552	Pret de piata	Tub flexibil	buc	40,00
553	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
554	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
555	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A IP-44	100 buc	0,08
556	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	8,00
557	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	9,00
558	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00
		2.6. Cabinetul nr.19		
559	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
560	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,01
561	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
562	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	4,00
563	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
564	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
565	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
566	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
2.7. Cabinetul nr.20				
567	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
568	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600x600mm	100 buc	0,01
569	Pret de piata	Corp de eluminat LED 60W 600x600mm	buc	1,00
570	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,05
571	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
572	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
573	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
2.8. Bloc sanitar Barbati et 1				
574	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
575	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18.W	100 buc	0,01
576	Pret de piata	Corp de eluminat LED 18 W	buc	1,00
577	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,08
578	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 2.5mm	m	8,00
579	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,07

1	2	3	4	5
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)		
580	Pret de piata	Tub flexibil	buc	7,00
581	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
582	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
583	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A IP-44	100 buc	0,01
584	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00
585	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00
586	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00
		2.9. Bloc sanitar Femei et 2		
587	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
588	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18.W	100 buc	0,02
589	Pret de piata	Corp de eluminat LED 18 W	buc	2,00
590	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,08
591	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 2.5mm	m	8,00
592	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,05
593	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
594	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,12
595	Pret de piata	Tub flexibil	buc	12,00
596	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01

1	2	3	4	5
597	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
598	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A IP-44	100 buc	0,01
599	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00
600	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00
601	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00
2.10. Incapere auxiliara et 1				
602	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
603	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18.W	100 buc	0,01
604	Pret de piata	Corp de eluminat LED 18 W	buc	1,00
605	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,06
606	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 2.5mm	m	6,00
607	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,06
608	Pret de piata	Tub flexibil	buc	6,00
609	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
610	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
611	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A IP-44	100 buc	0,01
612	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00
613	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00
614	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00
2.11. Incapere auxiliara et 2				

1	2	3	4	5
615	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
616	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18.W	100 buc	0,01
617	Pret de piata	Corp de eluminat LED 18 W	buc	1,00
618	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,07
619	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 2.5mm	m	7,00
620	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,05
621	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	5,00
622	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,12
623	Pret de piata	Tub flexibil	buc	12,00
624	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
625	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
626	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A IP-44	100 buc	0,01
627	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00
628	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	2,00
629	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00
		2.12. Casa scarii 2		
630	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
631	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18.W	100 buc	0,02
632	Pret de piata	Corp de eluminat LED 18 W	buc	2,00

1	2	3	4	5
633	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,10
634	Pret de piata	Cablu WGng LS 3 x 1.5 mm	buc	10,00
635	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,10
636	Pret de piata	Tub flexibil	buc	10,00
637	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01
638	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa 10A /230V/IP44	buc	1,00
639	Pret de piata	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,00
640	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00
		3. Utilaj		
641		Uscator de mani (In blocurile sanitare)	buc	2,00