

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de construcție

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritate contractantă: Asociația Oștească ”Pro-Democrație”

Obiectul contractului:

„Restabilirea fântânii din vecinătatea bisericii cu amenajarea teritoriului”

Tip lucrări:

- lucrări de construcții și amenajare
- execuție foișor metalic
- lucrări de pavaj și infrastructură

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

Lucrările includ trei componente principale:

◆ 2.1 Amenajarea teritoriului din jurul fântânii

- demolarea elementelor existente din beton
- săpături și nivelare teren
- compactare teren
- realizare strat de fundație din piatră spartă
- turnare beton și montare plasă sudată
- montare borduri
- executare pavaj din plăci de beton
- instalare tub decorativ pentru fântână
- executare cămin din beton armat

◆ 2.2 Calea de acces la fântână

- nivelare și compactare teren
- strat fundație din piatră spartă
- montare borduri
- pavaj din plăci prefabricate din beton

◆ 2.3 Construcția foișorului

- săpături pentru fundații stâlpi
- turnare cazineți din beton armat C20/16
- confecționare și montare structură metalică (~0,212 t)
- lucrări de sudură și debitare metal

- montare elemente metalice auxiliare
- vopsire anticorozivă
- executare acoperiș:
 - astereală din lemn
 - învelitoare tip tablă (tip Lindab)
 - montare opritori de zăpadă
 - montare jgheaburi

3. CERINȚE TEHNICE

3.1 Cerințe generale

- Toate lucrările vor fi executate conform normativelor în vigoare din Republica Moldova
- Antreprenorul va respecta proiectul tehnic și lista de cantități
- Materialele utilizate trebuie să fie **certificate și conforme standardelor**

3.2 Cerințe pentru materiale

Beton

- Clasa minimă:
 - C20/16 pentru fundații
 - B15 pentru borduri

Pavaj

- Plăci beton vibropresat
- Dimensiuni: 100×200 mm
- Grosime: 40 mm

Structură metalică foisor

- Țevi metalice conform devizului:
 - 60×60×3 mm
 - 60×40×2 mm
 - 40×20×2 mm
- Protecție anticorozivă obligatorie

Acoperiș

- Tablă tip țiglă metalică (tip Lindab)
- Accesorii complete (coame, pazie, prinderi)

4. CERINȚE DE EXECUȚIE

4.1 Lucrări de terasament

- executare manuală în zone limitate
- compactare în straturi de max. 30 cm

4.2 Lucrări din beton

- preparare mecanizată
- vibrare obligatorie
- respectarea timpilor de întărire

4.3 Structură metalică

- execuție în atelier + montaj pe șantier
- suduri continue și verificate
- aliniere și fixare în fundații

4.4 Pavaj

- strat suport: nisip + ciment (1:3)
- rosturi umplute corespunzător
- planeitate verificată

5. CONTROLUL CALITĂȚII

Antreprenorul va asigura:

- verificarea materialelor la recepție
- respectarea tehnologiei de execuție
- testarea betonului (după caz)
- verificarea sudurilor și fixărilor

Beneficiarul poate solicita:

- certificate de conformitate
- procese verbale de lucrări ascunse

6. TERMENE DE EXECUȚIE

- Termenul de execuție: **60 zile de la semnarea contractului**
- Graficul de execuție va fi prezentat de ofertant

7. CERINȚE PENTRU OFERTANȚI

Ofertanții trebuie să prezinte:

- oferta financiară bazată pe lista de cantități
- experiență în lucrări similare

- personal calificat
- utilaje necesare execuției

8. CONDIȚII DE RECEPȚIE

Lucrările vor fi recepționate dacă:

- sunt executate conform devizului și proiectului
- respectă cerințele tehnice
- nu prezintă defecte vizibile

9. Documente Obligatorii

- Oferta financiară și tehnică;
- Certificat de înregistrare;
- Certificat lipsă datorii;
- Experiență similară;
- Date personal.

10. Criteriul de evaluare

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor tehnice.

12. Perioada de garanție a lucrărilor

5 ani

13. Depunerea ofertelor

Prin platforma MTender sau e-mail.

14. Termen-limită

Data: 06.05.2026 Ora: 24.00

15. Persoană de contact

Cuțitaru Viorica

Telefon: 067472274

E-mail: prodemocratie3@gmail.com