

**Lucrari de reparatie capitala, la
et.III, a Spitalului Raional Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1. Instalatii sanitare | | | | |
| 1 | RpIC18C | Demontarea tevii din plastic | m | 8,0000 |
| 2 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 17,0000 |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 17,0000 |
| 4 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² | m | 11,0000 |
| 5 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm ² , dupa instalatii sau consolidari | m | 11,0000 |
| 6 | RpIB03B | Elemente de radiator functionind cu apa calda | buc | 230,0000 |
| 7 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 100,0000 |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 48,0000 |
| 9 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm | buc | 14,0000 |
| 10 | IC30D | Футорки | buc | 24,0000 |
| 11 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 12 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Existenta) | m | 8,0000 |
| 13 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|----------|
| 14 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot) | buc | 40,0000 |
| 15 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 60,0000 |
| 16 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 100,0000 |
| 17 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,0000 |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 160,0000 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 66,0000 |
| 20 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 160,0000 |
| 21 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 66,0000 |
| 22 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 50 mm (L=0.4) | buc | 30,0000 |



plasește