

**Lucrari de reparatie a
acoperisului Gimnaziul Nr.74
"Viorel Gaina" din Tohatin**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,00
2	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii	m2	50,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,00
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	57,68
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	103,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	41,20
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	30,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60
5	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla	m2	30,00

1	2	3	4	5
		plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	140,18
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	21,63
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,12
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,12
	2874115837745	Suruburi	buc	206,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	20,40
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
Total Acoperis				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu