

**Constructia pietei
agroalimentare in municipiul
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Corturi comerciale		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6210
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,9622
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr. 5-20)	m3	5,3100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2569
	141122201752	Piatra sparta (LA30 fr. 5-20)	m3	6,1065
	4100126202818	Apa	m3	0,5310
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1151
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2302
3	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Plasa electrosudata Bp500 100x100x4mm)	kg	838,1700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,5268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1909
	2873122004100	Plase sudate	kg	846,5517
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,1909
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,3817
	2010237318750	Distantieri	buc	251,4510
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5029
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	49,0800

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25		
	7123010010200	Betonist	h-om	169,3260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,6320
	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	51,0616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,9816
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,4480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,2700
5	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (la stilpi)	m2	36,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	54,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	39,6000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,8000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0180
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	36,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0612
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3960
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (stilpi 80x80x4mm)	kg	14 431,2000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 741,9280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,3120
	7212030022700	Sudor	h-om	144,3120
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	144,3120
	277527609886	Confectii metalice inglobate in beton (stilpi 80x80x4mm)	kg	14 431,2000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	72,1560
	4011106202741	Energie electrica	kw	115,4496
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (stilpi 40x40x5mm)	kg	4 606,8000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	875,2920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,0680
	7212030022700	Sudor	h-om	46,0680
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	46,0680
	27752709886	Confectii metalice inglobate in beton (stilpi 40x40x5mm)	kg	4 606,8000

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	23,0340
	4011106202741	Energie electrica	kw	36,8544
8	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (conform proiectului)	t	88,9550
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 512,2350
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	302,4470
	7212030022700	Sudor	h-om	1 067,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,3280
	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane	kg	88 955,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	177,9100
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	756,1175
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	756,1175
	2874115883700	Saiba M 20	buc	756,1175
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,3432
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	111,1937
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19,5701
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	177,9100
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	120,0893
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (la scrima, coltar 40x4mm)	kg	5 633,7600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 295,7648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,6752
	7212030022700	Sudor	h-om	56,3376
	281123630980	Confectii metalice diverse (coltar 40x4mm)	kg	5 633,7600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	28,1688
	4011106202741	Energie electrica	kw	45,0701
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	56,3376
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	112,6752
10	CC09E	(plasa 45x45x1.5. Norma plasa=1.9) Montarea plasa pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm	m2	1 339,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 941,8400
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. (plasa 45x45x1.5)	kg	2 544,4800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 013,2000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	60,2640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,6960
11	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (miner usa cu incuietoare)	buc	120,0000

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	109,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2863146310900	Minere din tabla cromata (miner usa cu incuietoare)	buc	120,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,4000
12	R7A12P	Instalarea la loc a balamalelor, balamalelor aplicate si zavoarelor, greutate: pina la 10 kg	buc	240,0000
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	252,0000
	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	36,0000
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	62,4000
13		Balama din otel d36mm	buc	240,0000
	4678	Balama din otel d36mm	buc	240,0000
14	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (teava patrata 30x30x3)	kg	3 630,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	834,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	36,3000
	2811236830980	Confectii metalice diverse (teava patrata 30x30x3)	kg	3 630,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,1500
	4011106202741	Energie electrica	kw	29,0400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	36,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,6000
15	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 70x20mm (excl. ciment, nisip apa)	m	432,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	129,6000
	2670112202900	Baghete din lemn 70x20mm	m	453,6000
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,4320
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,4560
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,2960
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,8640
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,8640
	2320166200729	Parchetin	l	0,8640
16	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	117,2600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 852,7080
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice ГФ02	kg	621,4780
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice ПФ115	kg	1 043,6140

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	222,7940
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1 078,7920
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	580,4370
17		Tent (nodurile pentru fixare de cadrul metalic sunt furnizate de producator)	buc	30,0000
	467868	Tent	buc	30,0000
18		Blat de masa din acril	m2	805,2000
	46785668	Blat de masa din acril	m2	805,2000
19	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	390,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	132,6000
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	421,7850
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	204,7500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	102,3750
20	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (ARCTIC STANDART 1200-30W)	buc	60,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,4000
	2875274400502	Corp de iluminat (ARCTIC STANDART 1200-30W)	buc	60,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	120,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	120,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,8000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	12,0000
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1000
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	30,3000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000
22	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,5000
	1111000100020	Intrerupator	buc	30,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	60,0000

1	2	3	4	5
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	60,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500
Total Corturi comerciale				
		1.2. Imprejmuire metalica		
23	CO07B	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ (Portita Pt-1)	kg	204,5700
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	102,2850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,4570
	2710703518270	Otel profilat	kg	214,7985
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0229
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,6366
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,0457
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru elementul Pt-1 din metal (doar beton si manopera)	buc	3,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2800
	2663102100000 11	Beton C8/10	m3	0,1500
25	CO07B	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ (Portita P-1)	kg	479,8900
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	239,9450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,9890
	2710703518270	Otel profilat	kg	503,8845
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3994
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	3,8391
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,7989
26	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (poarta P-1)	m2	5,0144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0029
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,5158
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,4012
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0251
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5043
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5043
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1504
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2507
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1254
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7522
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6017
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici	kg	5,6100

1	2	3	4	5
		sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR-1 si 4VR-1)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0281
	2873122004100	Plase sudate	kg	5,6661
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0281
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0561
	2010237318750	Distantieri	buc	1,6830
28	calcul	Bulon de ancorare M12	buc	8,0000
	1	Bulon de ancorare M12 L=150 mm	buc	8,0000
29	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,8400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3360
	2663102100001	Beton C15/20	m3	0,8739
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5040
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1120
	2663102100001	Beton C15/20	m3	0,2913
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1680
31	CO07B	Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ (Scrima -1 L=407.5 m.l.)	kg	1 578,4600
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	789,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,8460
	2710703518270	Otel profilat	kg	1 657,3830
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,8923
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	12,6277
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,7846
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru elementul Pt-1 din metal (doar beton si manopera)	buc	164,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	27,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,3200
	2663102100000	Beton C8/10	m3	16,4000
	11			
Total Imprejmuire				

1	2	3	4	5
metalica				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				

Total deviz:
Inclusiv salariu

