

**Amenajarea terenului de mini  
fotbal in comuna Rosietici,  
raionul Floresti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 7-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de amenajarea stadionului</b>		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3338
2	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	44,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,4000
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	26,4000
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	12,48
	9312040019600	Sapator	h-om	37,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9936
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	104,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	45,7600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,6800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	303,6800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8320
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	104,5200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6240
5	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 80x80 gr 3 mm -24 ml cu capac pvc )	t	0,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4480
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3060
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1530
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	170,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1615
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,7650
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,7650
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,7650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0255
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0374
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,6800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,5950

1	2	3	4	5
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1615
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1360
6	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 80x60 gr 3 mm -176 ml cu capac pvc )	t	1,079
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,5376
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9422
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9711
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9711
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 079,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,0251
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,8555
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,8555
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,8555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1618
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2374
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,3160
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,7765
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,0251
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8632
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 40x40 gr 3 mm -208 ml )	t	0,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,0720
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1340
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5670
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	630,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5985
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,8350
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,8350
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,8350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0945
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1386
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	2,5200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,2050
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5985
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5040
8	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 50x50 gr 2 mm -52 ml )	t	0,153
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2032
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2754
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1377
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	153,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1453
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,6885
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,6885
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,6885
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0229
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0337
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,6120
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,5355
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1453
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1224
9	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabbit ( numai manopera si utilaiul)	m2	312,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	124,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1200

1	2	3	4	5
10	pret furnizor	Plasa sirma zincata d2.9 ochi 45*45 H-3m	m2	312,00
	045	plasa sirma zincata d2.4 ochi 45*45 H-3m	m2	312,0000
11	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7600
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,0000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	96,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,6000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,9840
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,5600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,8000
	2430116104160	Email alchidic	kg	16,3200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,8000
	2320166200676	White spirit	kg	9,6000
13	Material	Dop PVC 80*60	buc	40,00
	011112	Dop PVC 80*60	buc	40,0000
14	Material	Dop PVC 80*80	buc	4,00
	01111	Dop PVC 80*80	buc	4,0000
15	CC09D	Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul)	m2	112,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1200
16	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	112,00
	00000049	Plasa sportiva de polietilena ochi 130x130, fir 4,2mm	m2	112,0000
17	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	5,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,0800
18	pret furnizor	Cablu otel d5.5mm incarcatura maxima 2000 kg	m	520,00
	201111	Cablu de otel 5.5mm	m	520,0000
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,7920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,4000

1	2	3	4	5
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9600
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea40-70 compactarea gr 10 cm	m3	64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,3600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	73,6000
	4100126202818	Apa	m3	6,4000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,4400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,8800
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 5 cm	m3	32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,8000
	4100126202818	Apa	m3	3,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,7200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,4400
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,8000
	4100126202818	Apa	m3	3,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,7200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,4400
23	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2800
	1421102200525 25	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	21,1200
	4100126202818	Apa	m3	1,9200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0320
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0640
24	CE17B	Strat de amortizare h=8mm ,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocuete carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuete accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	640,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0000
	2682132601626	Strat de amortizare Shock Pad	m2	678,9760
	2524217304417	Banda adeziva armata de plastic 38-40 mm	m	593,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4000
25	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 , FirTenCate 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=22kg/m2)	m2	640,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,0400
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	659,8592
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,3011
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	69,3172
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	14 094,080 0
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,5440

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9600
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,4640
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,4400
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1920
26	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	157,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,4780
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 micrometri, 10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	22,6080
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	167,9900
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	50,2400
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0628
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6908
27	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0600
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 micrometri, 10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	0,0980
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0600
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0020
28	TsH38A k man 0.5	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal gata confectionate (se exclude teava, grinzi, cuie))	buc	2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,4300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,8600
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5740
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1380
Cheltuieli directe				
Asigurari social medicale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltuieli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltuieli e regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de amenajarea stadionului</b>				
<b>2. Costul utilajului</b>				
29	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00

1	2	3	4	5
	02254	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,0000
Cheltuieli directe				
Cheltuieli achizitionare de depozitare				
<b>Total Costul utilajului</b>				
Cheltuieli directe				
TVA				

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**