

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria satul Mihailovca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria satul Mihailovca
3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a drumului de pe str. Livezilor și rigola pentru evacuarea apelor meteorice din str. 31 August până la str. Livezilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<u>Reparația capitală a drumului de pe str. Livezilor</u>				
1	TsC16E2	Sapatură mecanică în taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreider, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungimea si >1,5 m inaltime pentru autogreider > 175CP, teren catg. I si II.	100m ³	5,4000
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire.	m ³	324,0000
3	DA06B1	Strat de aggregate natural cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m ³	216,0000
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire.	m ³	108,0000
<u>Rigola pentru evacuarea apelor meteorice din str. 31 August până la str. Livezilor</u>				
1	TsC16E2	Sapatura mecanica in taluzurile debleelor, inclusive indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreider cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, desub 200m lungime > 1,5 m inaltime pentru autogreider cu > 175CP, teren ctg, I, II	100m ³	0,9600
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m ³	30,0000
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sapate la inaltimei pina la 35 metri inclusive, preparat cu central de betone conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice.	m ³	20,0000

1	2	3	4	5
		Total Rigola		
		Rigola (Nod - 1)		
4	TsC16E2	Sapatura mecanica in taluzurile deblecelor, inclusive indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreider cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, desub 200m lungime > 1,5 m inaltime pentru autogreider cu > 175CP, teren ctg, I, II	100m ³	0,1000
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m ³	3,1500
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sapate la inaltimei pina la 35 metri inclusive, preparat cu central de betone conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m ³	2,1500
		Rigola (Nod - 1)		

APROBAT:

Intocmit

Aramă Pavel
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primar Sturza

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

