

**\_\_\_Lucrari de reparatii curente  
in cadrul IP LT "Principesa  
Natalia Dadiani" din str. Calea  
Iesilor 21, mun. Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Hol principal</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Tavan</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,300
		<b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>		
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. cu recuperarea materialului	m2	65,400
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,500
5		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	11,500
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	32,740
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,240
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,240
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,240
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	67,240

1	2	3	4	5
		executate manual		
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,750
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,500
		<b>Capitolul 1.1.3. Pardosea</b>		
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc exclusiv plintele	m2	41,000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,000
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit. I (inclusiv scarile)	m2	50,200
		<b>Capitolul 1.1.4. Alte lucrari</b>		
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. cu recuperarea materialului	m2	6,000
17	CD05D	Inchideri din blocuri BCA, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	1,800
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	6,000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000
		<b>Capitolul 1.2. Casa scarii 1</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Pardosea si scari</b>		
26	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	31,100
27	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,250
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,350
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	13,750
30	CG17D1	Placare podeste din placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	15,600
31	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	28,600
		<b>Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri</b>		
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,900
33	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	57,200

1	2	3	4	5
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,200
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100
36	RpCJ18A	Indreptarea suprafetelor cu adeziv	m2	6,900
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,200
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane / Partea laterala a scarii	m2	1,500
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,100
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2	-138,100
42		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	28,500
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	40,820
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,100
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,100
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,500
		<b>Capitolul 1.2.3. Tavan si scari</b>		

1	2	3	4	5
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,100
50	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,100
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,100
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,100
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,100
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,200
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,200
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,840
		<b>Capitolul 1.2.4. Retele electrice</b>		
59	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,400
60	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,400
61	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
62	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.2.5. Alte lucrari</b>		
63	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m	10,300
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,063
65	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	22,500
		<b>Capitolul 1.3. Incapere Nr.1 (Etaj 1)</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Pardosea</b>		
66	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectie pardosea	m2	2,700
		<b>Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri</b>		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,200
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,200
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,200
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200
71	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit. I, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,900
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,300
73		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	5,250
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300

1	2	3	4	5
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,300
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,300
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,220
		<b>Capitolul 1.3.3. Tavan</b>		
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,700
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,700
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700
		<b>Capitolul 1.3.4. Retele electrice</b>		
87	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,400
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,400

1	2	3	4	5
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.4. Hol Etaj 1</b> <b>Capitolul 1.4.1. Pardosea</b>		
91	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectie pardosea	m2	46,800
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri</b>		
92	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	214,700
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,400
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,400
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,400
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,800
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,800
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K-3	m2	-25,800
99		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	15,800
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,700
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	109,600



1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,600
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica gr.min. 8mm, calit I (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	109,600
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,100
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,100
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,100
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,730
		<b>Capitolul 1.4.3. Tavan</b>		
108	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,800
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,000
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,000
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,800
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,800
		<b>Capitolul 1.4.4. Retele electrice</b>		

1	2	3	4	5
115	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000
116	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000
117	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
		<b>Capitolul 1.4.5. Timplarii</b>		
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,800
120	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2200x800(h)-2buc; 1350x750(h)-6buc; 1750x800(h)-3buc	m2	13,800
		<b>Capitolul 1.4.6. Alte lucrari</b>		
121	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama / Demontarea ramei	buc	2,000
122	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cu geam dimensiuni 800x800mm	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.5. WC Nr.1 (Etaj 1)</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Pereti si glafuri</b>		
123	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,450
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Analog cu placile existente	m2	0,450

1	2	3	4	5
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,600
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,600
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,600
129		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	9,700
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,600
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,800
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.5.2. Pardosea</b>		
136	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	14,600
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv plintele	m2	8,300
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,300
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,300
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	8,300

1	2	3	4	5
		tavanelor		
141	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit. 1	m2	8,300
		<b>Capitolul 1.5.3. Tavan</b>		
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,600
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,600
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600
		<b>Capitolul 1.5.4. Timplarii</b>		
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600
151	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x800 (h) - 1buc	m2	2,000
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2	1,600

1	2	3	4	5
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h)		
153	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2	9,240
		<b>Capitolul 1.5.5. Alte lucrari</b>		
154	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)	buc	5,000
155	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
156	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical	buc	1,000
157	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000
158	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45*	buc	2,000
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP dn50	m	2,000
160	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50	buc	5,000
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,000
162	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP (restab. capat mufat) dn110/110 HTSM Ostendorf M	buc	1,000

1	2	3	4	5
163	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110	buc	1,000
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz	m2	0,450
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz	m2	0,450
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,450
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz	m2	0,450
		<b>Capitolul 1.6. WC Nr.2 (Etaj 1)</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Pardosea</b>		
169	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	14,600
		<b>Capitolul 1.6.2. Tavan</b>		
170	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,000
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,600
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600

1	2	3	4	5
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600
		<b>Capitolul 1.6.3. Pereti si glafuri</b>		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,400
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,400
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,760
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.6.4. Timplarii</b>		
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,850
182	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x500 (h) - 1buc	m2	1,250
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h)	m2	1,600
184	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040
		<b>Capitolul 1.6.5. Alte lucrari</b>		
185	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	7,600
186	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta)		
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz	m2	0,450
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz	m2	0,450
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,450
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz	m2	0,450
192	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
193	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical	buc	1,000
194	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45*	buc	2,000
196	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP dn50	m	2,000
197	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50	buc	5,000
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45°	buc	1,000



1	2	3	4	5
199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP (restab. capat mufat) dn110/110 HTSM Ostendorf M	buc	1,000
200	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.7. Incapere Nr.2 (Etaj 1)</b> <b>Capitolul 1.7.1. Pereti si glafuri</b>		
201	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,000
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000
203	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,000
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,440
		<b>Capitolul 1.7.2. Tavan</b>		
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000
		<b>Capitolul 1.7.3. Retele electrice</b>		
209	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,800
210	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,	m	1,800

1	2	3	4	5
		dupa instalatii sau consolidari		
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.8. Casa scarii 2</b> <b>Capitolul 1.8.1. Pardosea si scari</b>		
213	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	18,500
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,100
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,200
216	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,100
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,750
218	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	13,750
219	CG17D1	Placare podeste din placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	6,000
220	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	28,600
		<b>Capitolul 1.8.2. Pereti si glafuri</b>		
221	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	57,200

1	2	3	4	5
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	106,300
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,300
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane / Partea laterala a scarii	m2	1,500
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,300
228	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K-2	m2	-106,300
229		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	28,500
230	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,200
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,300
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,300
235	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,000
		<b>Capitolul 1.8.3. Tavan si scari</b>		
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	16,100

1	2	3	4	5
		driscuite la pereti sau tavane		
237	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,500
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,100
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,100
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,600
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,560
		<b>Capitolul 1.8.4. Alte lucrari</b>		
246	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m	9,100
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,056
248	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / Protectie fereastră	kg	5,000
249	CL26A	Rame metalice gata confectionate/ Protectie ferestre de la scari	kg	5,000
250	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,005

1	2	3	4	5
		anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
251	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	2,400
		<b>Capitolul 1.9. Incapere Nr.2 (Etaj 2)</b> <b>Capitolul 1.9.1. Pardosea</b>		
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	7,000
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,000
254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit 1	m2	7,000
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm	m	9,400
		<b>Capitolul 1.9.2. Pereti si glafuri</b>		
256	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,000
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000
258	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,000
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,300
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,300
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,550
		<b>Capitolul 1.9.3. Tavan</b>		
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000

1	2	3	4	5
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200
		<b>Capitolul 1.9.4. Retele electrice</b>		
265	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,800
266	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,800
267	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
268	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.10. Hol Etaj 2</b> <b>Capitolul 1.10.1. Pardosea</b>		
269	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	50,700
		<b>Capitolul 1.10.2. Pereti si glafuri</b>		
270	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	231,300
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,400
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,400
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,400
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	27,800

1	2	3	4	5
		mortarului.		
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2	m2	-27,800
277		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	15,800
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,300
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,400
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,400
281	CI22B	Placaj din placute de ceramic gr. min. 8mm, calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	112,400
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,900
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,900
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,900
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,080
		<b>Capitolul 1.10.3. Tavan</b>		
286	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,700
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,200
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,200
289	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200

1	2	3	4	5
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,200
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,700
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,700
		<b>Capitolul 1.10.4. Retele electrice</b>		
293	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,950
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,950
295	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
296	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
		<b>Capitolul 1.10.5. Timplarii</b>		
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,930
298	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2000x850(h) - 2buc; 1350x750(h)-6buc; 2000x950(h)-3buc	m2	14,930
		<b>Capitolul 1.10.6. Alte lucrari</b>		
299	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama / Demontarea ramei	buc	2,000
300	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cu geam dimensiuni 800x800mm	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.11. WC Nr.2 (Etaj 2)</b>		
		<b>Capitolul 1.11.1. Pardosea</b>		



1	2	3	4	5
301	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea	m2	14,600
		<b>Capitolul 1.11.2. Tavan</b>		
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,600
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,600
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600
309	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,380
		<b>Capitolul 1.11.3. Pereti si glafuri</b>		
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,800
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,800
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,850
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.11.4. Timplarii</b>		
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	2,080

1	2	3	4	5
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
315	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc	m2	2,080
316	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040
		<b>Capitolul 1.11.5. Alte lucrari</b>		
317	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000
318	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical	buc	1,000
319	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.12. WC Nr.1 (Etaj 2)</b> <b>Capitolul 1.12.1. Pereti si glafuri</b>		
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,300
321	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa d. 3 VR1 100x100 ( 1kg/m2)	kg	3,300
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,300
323	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,300
324	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Analog cu placile existente	m2	3,300
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,800
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2	32,800

1	2	3	4	5
		"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
327	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,850
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.12.2. Tavan</b>		
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,380
		<b>Capitolul 1.12.3. Timplarii</b>		
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,080
333	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc	m2	2,080
334	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040
		<b>Capitolul 1.12.4. Retele electrice</b>		
335	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,200
336	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,200
337	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.12.5. Alte lucrari</b>		

1	2	3	4	5
339	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000
340	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical	buc	1,000
341	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.13. Incapere Nr.1 (Etaj 2)</b>		
		<b>Capitolul 1.13.1. Pardosea</b>		
342	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc inclusiv plintele	m2	19,300
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,300
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,300
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300
346	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramic gr.min. 8mm, calit 1, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta	m2	19,300
347	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,100
		<b>Capitolul 1.13.2. Pereti si glafuri</b>		
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,500
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,500
350	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,410
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.13.3. Tavan</b>		
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	19,300

1	2	3	4	5
		tavanelor		
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,300
354	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500
		<b>Capitolul 1.13.4. Retele electrice</b>		
355	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,700
356	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,700
357	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
358	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.13.5. Alte lucrari</b>		
359	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	2,000
360		Резьбы стальные 1"	buc	2,000
361	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevelor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000
362	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000
363		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,000
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000
365	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.14. Deseuri</b>		

1	2	3	4	5
367	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	28,060
368	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,060
369	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,060
		<b>Capitolul 2. Lucrari de electromontare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Hol principal</b>		
370	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	5,000
371	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,120
372		Коробка ответвительная	buc	1,000
373	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020
374	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,590
375		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	54,000
376		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	5,000
377	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,590
		<b>Capitolul 2.2. Casa scarii 1</b>		
378	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000
379	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	2,000
380	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
		corpului de iluminat		
381	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,020
382		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,000
383		Коробка ответвительная	buc	1,000
384	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100
385		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	10,000
386	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,100
		<b>Capitolul 2.3. Incapere Nr.1 (Etaj 1)</b>		
387	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	1,000
389	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,010
390	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
391		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000
392		Коробка ответвительная	buc	1,000
393	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,025
394		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	2,500
395	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,250
		<b>Capitolul 2.4. Hol Etaj 1</b>		

1	2	3	4	5
396	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	11,000
397	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,000
398	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,110
399	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,030
400	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,010
401		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	4,000
402		Коробка ответвительная	buc	2,000
403	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800
404		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	65,000
405		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	15,000
406	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,800
		<b>Capitolul 2.5. WC Nr.1 (Etaj 1)</b>		
407	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
408	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
409		Коробка ответвительная	buc	1,000
410	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100
411		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	m	10,000



1	2	3	4	5
		mm2		
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,100
		<b>Capitolul 2.6. WC Nr.2 (Etaj 1)</b>		
413	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
414	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
415		Коробка ответвительная	buc	1,000
416	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100
417		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	10,000
418	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,100
		<b>Capitolul 2.7. Incapere Nr.2 (Etaj 1)</b>		
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	1,000
420	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
421		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000
422	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,045
423		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	4,500
424	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,045
		<b>Capitolul 2.8. Casa scarii 2</b>		
425	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000

1	2	3	4	5
426	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
427	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,020
428		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,000
429		Коробка ответвительная	buc	1,000
430	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100
431		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	10,000
432	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,100
		<b>Capitolul 2.9. Incapere Nr.2 (Etaj 2)</b>		
433	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	1,000
435	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
436	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
437		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000
438	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120
439		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	12,000
440	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,120

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2.10. Hol Etaj 2</b>		
441	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc	3,000
443	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,080
444	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,020
445	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
446		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	3,000
447		Коробка ответвительная	buc	2,000
448	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500
449		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	50,000
450	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,500
		<b>Capitolul 2.11. WC Nr.2 (Etaj 2)</b>		
451	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
452	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
453	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
454	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120
455		Cablu cu fire de cupru BBГHT(A)-LSLTx 3x1.5	m	12,000

1	2	3	4	5
		mm2		
456	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,120
		<b>Capitolul 2.12. WC Nr.1 (Etaj 2)</b>		
457	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
458	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000
459	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,020
460	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
461	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,010
462		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,000
463		Коробка ответвительная	buc	1,000
464	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,170
465		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	12,000
466		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	5,000
467	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,170
		<b>Capitolul 2.13. Incapere Nr.1 (Etaj 2)</b>		
468	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
469	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,000
470	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
		interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat		
471	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,010
472		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,000
473	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120
474		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	12,000
475	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,120

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.