

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
3. Obiectul achizițiilor: Текущий ремонт местных дорог общего пользования (меры по предотвращению процесса водной эрозии почвы в откосной части автомобильной дороги L-627 на участке 4,25-4,45 км.)
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Земляные работы»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, для площадей менее 500 м2, с корчеванием)	100m2	8,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,00
2	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев лиственных мягких пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	15,00
1.	6141120100300	Stivuito	h-om	1,95
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,95
3.	7422090100200	Corhonitor	h-om	6,60
1.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,68
3	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,15
1.	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,28
2.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,28
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	45,10
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	101,48
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=10	100 m3	45,10 (Kr=10,00)
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,41
1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	63,14
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на	t	6 088,50

1	2	3	4	5
		расстояние 5 км)		
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	645,38
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	45,10
1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	69,45
8	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	451,00
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	451,00
1.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,10
9	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri (Уплотнение катком 15 т насыпей из связанного грунта, плотин и дамб последовательными слоями толщиной 25 см перед уплотнением, без поливки каждого слоя в 8 проходов)	100 m3	45,10
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,79
1.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	151,54
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	151,54
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	20,00
1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,48