

APROBAT:
Președintele raionului
N. Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Termoizolarea exterioară a clădirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Călărași**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Termoizolarea exterioara 1.1. Termoizolarea peretilor exteriori cu polestiren 100 mm | | |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 154,000 |
| 2 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren SM EN 13164:2014+A1:2016 XPS 40 KG/M3 GROSIMEA 100 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 185kg/m3 grosimea 100 mm rezistenta la compresiune 60kPa , cu latimea 25 cm | m2 | 1 154,000 |
| 3 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru fasade 185kg/m3 grosimea 30mm rezistenta la compresiune 60kPa | m2 | 44,000 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1 198,000 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 198,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|-----------|
| 6 | CF62D | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor stilpilor rotunzi tencuiti (cilindrici si sectiune variabila) in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 | 94,800 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 300 mm | m | 62,000 |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 154,000 |
| | | 1.2. Soclu | | |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 195,000 |
| 10 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite(gr. 100 mm) | m2 | 195,000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 195,000 |
| 12 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudate SM EN 13164:2014+A1:2016 XPS 40 KG/M3 GROSIMEA 30 mm | m2 | 195,000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" -p/u mozaic din granit intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 195,000 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic din granit" la pereti | m2 | 195,000 |
| | | 1.3. Scari si terasa la intrare din spate. | | |
| 15 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment | m3 | 2,840 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|---------|
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,000 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,000 |
| 19 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,000 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C25/30 | m3 | 3,700 |
| 21 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,000 |
| 22 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 12,000 |

Şef secţia construcţii A. Marian

