

**Lucrari de reparatie (inlocuirea  
imbracamintei rutiere ) a  
drumurilor locale din r-nul  
Floresti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L180 Hirtop -Cernita</b>		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,80
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,00
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,20
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,20
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	320,00
		<b>Capitolul 2. L186 R19 drum de acces spe s. Napadova</b>		
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,80
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,60
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,48
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	345,00
		<b>Capitolul 3. constructia podetului</b>		

1	2	3	4	5
11	TsC03F31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	123,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,29
14	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,98
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,80
16	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri(fr150-300mm h=0.3)	m3	6,20
17	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (fr 150--150mm h0,2)	m3	4,00
18	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ( inele prefabricate 2.5x2 3п10,100, 8 buc procurate de beneficiar	m3	7,065
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,42
20	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,00
21	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	24,62
22	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,04
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,85
24	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau	100 m3	1,14

1	2	3	4	5
		II		
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,14
26	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,18
27	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	24,36
28	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,88
29	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	24,98
30	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,08
31	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	11,03
32	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,10

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.