

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul raional Edineț**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul raional Edineț**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a rețelei de canalizare la IMSP Spitalul raional Edineț**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |
|        |                             | <b>1.1. Reparatii interioare</b>                                                                                                                                                                                                               |                    |         |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                       | m2                 | 63,3000 |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 8,0000  |
| 3      | RpCB18B                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                        | m3                 | 17,2000 |
| 4      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                                 | buc                | 18,0000 |
| 5      | RpCU07B                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                          | buc                | 18,0000 |
| 6      | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3                 | 24,9000 |
| 7      | TsD15A1                     | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat                                                                                                                                        | m3                 | 5,0000  |
| 8      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                         | m3                 | 19,9000 |
| 9      | RpCB02A                     | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue                                                                                                                                                                                                  | m3                 | 17,2000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                 | sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)                                                                                                                              |     |         |
| 10 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 55,0000 |
| 11 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 63,3000 |
| 12 | CK18C aplicativ | Montarea prag alumitui (element metalic de ros pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 42,0000 |
| 13 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                      | m2  | 8,0000  |
| 14 | RpCM13A         | Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase (in puncte izolate), la pereti si stilpi, inclusiv glafuri, profile, solbancuri etc., prin inlocuirea placilor de pina la 50 buc/mp, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T si aracet D 50, executate cu placi de orice format, marime si culoare | buc | 6,0000  |
|    |                 | <b>1.2. Sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 15 | RpSB03A         | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 38,0000 |
| 16 | RpSB03B         | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 24,0000 |
| 17 | RpSB13C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                             | m   | 38,0000 |
| 18 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                             | buc | 20,0000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 19 | RpSB15C  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                | buc  | 24,0000 |
| 20 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                    | m    | 18,0000 |
| 21 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                    | buc  | 26,0000 |
| 22 | RpSB15E  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                               | buc  | 32,0000 |
| 23 | RpSB05A  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  |
| 24 | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                         | buc  | 14,0000 |
| 25 | RpSC03A  | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu                                                                                                                             | buc  | 8,0000  |
| 26 | RpSB25A  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
| 27 | RpSC24A  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (doar manopera) | buc  | 14,0000 |
| 28 | RpSC19A  | Montarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu (doar manopera)                                                                                                               | buc  | 8,0000  |
| 29 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in interiorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                       | m    | 78,0000 |
| 30 | SF04B    | Efectuarea probei de etanseitate si functionare                                                                                                                                                                                                    | 10 m | 7,8000  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |          | a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm                                                 |        |          |
|    |          | <b>2. Lucrari exterioare / Traseu</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 31 | RpCU05I  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (k=2 1m)                                                                                                                                                | buc    | 4,0000   |
| 32 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari k=2                                                                                                                                                                        | buc    | 4,0000   |
| 33 | RpDB35A  | Desfaceri de pavaje, asezate pe nisip                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 36,0000  |
| 34 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                        | 100 m3 | 0,9400   |
| 35 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                        | m3     | 4,6000   |
| 36 | TsD15A1  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat                                                                                                                                                          | m3     | 12,4000  |
| 37 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                     | m      | 124,0000 |
| 38 | SF04B    | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   | 12,4000  |
| 39 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                           | m3     | 94,0000  |
| 40 | TsD04C   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 94,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                |        |         |
| 41 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj existent) | m2     | 36,0000 |
| 42 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                    | m      | 4,0000  |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare gunoi)                             | 100 m3 | 0,2400  |
| 44 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gunoi)                                                                                                                                                | t      | 24,0000 |
| 45 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (evacuare gunoi)                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,2400  |
|    |         | <b>3. Fintini 4buc.</b>                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                    | 100 m3 | 0,0800  |
| 47 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                    | m3     | 1,1000  |
| 48 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                             | m3     | 4,0000  |
| 49 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.                                                                     | buc    | 4,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 50 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)            | m3     | 2,6000 |
| 51 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22                                                                                                                                   | m3     | 0,1500 |
| 52 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,0400 |
| 53 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0400 |