

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Ivanovca Noua
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Ivanovca Noua
3. Obiectul achizițiilor Renovarea acoperisului construcției administrative, cladirea primăriei s. Ivanovca Noua, str. Mihai Eminescu nr. 58

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Кровля		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	210,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	210,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	205,50
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,10
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,50
6	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	8,90
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	51,00
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	84,00
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	292,80

1	2	3	4	5
		ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv		
10	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei; Закладные детали ЗД 1 - 70шт.; ЗД 1А - 60шт.; ЗД 2 - 110 шт.; Пиломатериал - 4,9 м3;	m2	208,60
11	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	1,00
12	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite; Брус 40*50мм - 1,54 м3 ;	m2	220,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пиломатериал - 0,66 м3;	m2	235,80
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosime 0.45mm (Clas Lider)	m2	221,50
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели)	m	66,00
16	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	42,50
17	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri LS 20 (франтоны)	m2	3,10
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,50
19	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Параизоляция)	m2	140,00

1	2	3	4	5
20	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	14,50
21	CG01A	Strat suport pentru acoperis executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	139,50
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,80
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	56,00
24	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	21,50
2. Козырёк над входом в Примэрию				
25	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat, 3Д-1 -5шт; 3Д-1А-5 шт; 3Д-2 - 12шт; Пиломатериал -0,15 м3;	m2	7,20
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,20
27	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite, Пиломатериал 0,06м3;	m2	7,20
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	7,30
29	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din profnastil cu latimea medie de 0,4 m. Пиломатериал 0,01м3; Профнастил LS 20;	m2	1,30
30	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri LS 20 (франтоны)	m2	1,90
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	1,00

1	2	3	4	5
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,20

APROBAT:

Intocmit
Gorodnitchi Ivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.