

Reparatia strazilor din or.Vadul lui Voda. Plombarea gropilor

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

Reparatia strazilor din or.Vadul lui Voda. Plombarea gropilor

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Plombarea strazilor din or.Vadul lui Voda, zona de odihna si s.Vaduleni				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	535,000		
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m2	535,000		
3	TsI50A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (asfalt frezat Y=2,25)	t	60,180		
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	907,000		
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m2	505,000		
6	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. (BA 16 50/70 SM EN 13108-1)	m2	402,000		
		Capitolul 2. str. St. cel Mare (de la str.Frunze pana la str.L.Blaga) L=60 m				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,480		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	79,200		
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	68,000		
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,500		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (LA 30 fr.32 x 63 mm,	m3	48,000		

1	2	3	4	5	6	7
		fr.4 x 16 mm, conform SM SR EN 13242+A:2008, H=20 cm, S=240 m2)				
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu 0.8 l/m2	t	0,192		
13	DB16D K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisip bituminos si otel patrat se exclude)	m2	240,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0