

**Restaurarea, renovarea si
reparatia caminelor Centrului de
Excelenta in Informatica si
Tehnologii Informationale,
mun.Chisinau din
str.Sarmizegetusa nr.48.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Caminul Nr. 1. (Lucrari la interior)		
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	938,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (pina la 60% din volum)	m2	625,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri de fereastră si usi	m2	56,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane, grinzi	m2	341,60
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	283,30
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton. (Suport din mortar de ciment) - pina la 50% din volum.	m2	141,65
8	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri dupa desfaceri	t	52,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	52,00
		Capitolul 1.2. Pardoseli		
10	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Grosimea 4 cm (pina la 50% din volum)	m2	141,65
11	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	141,65

1	2	3	4	5
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm grosime		
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	283,30
13	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	212,45
14	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	70,80
		Capitolul 1.3. Lucrari de finisare interioare		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, glafurilor de fereastră si usi	m2	1 440,00
16	RpCJ14E	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var, marca 10 pentru stratul vizibil (Inclusiv fetele laterale ale grinzilor la tavan)	m2	341,60
17	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2	1 042,40
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la usi lat. 20 cm)	m	106,30
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Glafuri la ferestre, lat. 38 cm)	m	90,30
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2	130,00

1	2	3	4	5
		uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile)	m2	969,00
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv la glafurile)	m2	969,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (inclusiv fetele laterale ale grinzilor)	m2	341,60
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	341,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	969,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	341,60
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti, tavane)	m2	1 310,60
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, glafurilor	m2	1 310,60
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 310,60
30	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Ferestre)	m2	142,90
31	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Usi, inclusiv si pervazuri la usa)	m2	104,35
32	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Pervazuri de fereastră din beton)	m2	14,60
33	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind	m	66,00

1	2	3	4	5
		diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta		
34	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	37,58
		Capitolul 2. Caminul Nr. 2. (Lucrari la interior). Capitolul 2.1. Lucrari de desfaceri		
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	72,86
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	72,86
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri de fereastră si usi	m2	6,90
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	61,76
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	31,80
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (Suport din mortar de ciment) - pina 50% din volum.	m2	16,00
41	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri dupa desfaceri	t	5,10
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,10
		Capitolul 2.2. Pardoseli		
43	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Grosimea 4 cm (pina la 50% din volum)	m2	16,00
44	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm grosime	m2	16,00
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,80
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	17,80

1	2	3	4	5
47	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	14,00
		Capitolul 2.3. Lucrari de finisare interioare		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, glafurilor de fereastră si usi	m2	141,50
49	RpCJ14E	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var, marca 10 pentru stratul vizibil	m2	61,76
50	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2	72,86
51	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Glafuri la usi lat. 20 cm)	m	10,12
52	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Glafuri la ferestre, lat. 38 cm)	m	9,78
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile)	m2	79,75
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2	79,75
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,76
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,76

1	2	3	4	5
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, tavanelor	m2	141,50
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti, tavane)	m2	141,50
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, glafurilor	m2	141,50
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,50
61	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Ferestre)	m2	10,44
62	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Usi, inclusiv pervazurile la usa)	m2	11,20
63	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Pervazuri de fereastră din beton)	m2	1,56
64	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	12,00
65	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	6,83
		Capitolul 3. Lucrari de restaurare si renovare a fatadelor		
66	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	42,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	42,00
68	RCsJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	29,50

1	2	3	4	5
69	R8B01A	Restaurare a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi - 30%	m2	12,50
70	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise	m2	11,30
71	R8A15A k=1,3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (pana la 20 mm)	buc	1,00
72	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (pana la 30 mm)	buc	1,00
73	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	4,10
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor, ancardamentelor, glafurilor, corniselor, solbancurilor	m2	42,00
76	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	42,00
77	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.