

**Construcția conductei de gaze naturale
presiune înaltă către localitățile Cuizauca-
Busauca-Ghiduleni-Otac, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

**Conducă de distribuție a gazelor naturale de
presiune înaltă din PE spre s.Bușeuca**
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de terasament		
1	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m ³ : teren de categoria 2	100 m ³	2,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,891
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m ³	h-ut	27,720
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	6,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,596
3	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m ³	66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,880
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	1,815
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,978
5	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m ³	2,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,830
	2952270004021	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	25,715
Total Lucrări de terasament				
		2. Conducă și materiale		
6	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m ³	50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	55,000
7	GD52F	Teava din polietilenă, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul de 160 mm Nota: conform proiectului Teava PE 100 SDR11 Dn 140mm	m	440,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,800
	7136080025000	Montator conducte	h-om	113,080

1	2	3	4	5
	252121671000110	Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 140x12,7	m	440,000
	2710503808003	Fir trasor	m	484,000
	1724107361935	Banda de marcaj GAZ	m	475,200
	2416526101467	Mastic	kg	12,760
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	52,800
8	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm Nota: conform proiectului Mufa PE 100 SDR11 Dn 140mm	buc	37,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	48,100
	252315671381110	Mufa PE100 SDR11 Dn140	buc	37,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	42,550
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	42,550
9	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm Nota: conform proiectului Cot PE 100 SDR11 Dn 140mm	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,600
	252315671381120	Cot PE100 SDR11 Dn140	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,300
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,300
10	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm	m	16,000
	7212030022700	Sudor	h-om	6,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,232
	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,232
	2521216716000	Teava din polietilena Dn 250mm	m	16,000
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 Dn 32mm	m	5,291
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,565
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	16,192
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,451
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,320
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,032
11	GC01E	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm Nota:conform proiectului Teava PE 100 SDR11 Dn 140mm	1 km	0,440
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,477
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,276
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,178
12	GC03E	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinărilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm	1 km	0,440
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,334
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,029

Întocmit:

Secția Construcții Gospodărie
Comunală și Drumuri

șef secție M. Rusu

