

**Alimentara cu apa a masivului  
locativ in comuna Zirnesti,  
raionul Cahul Obiect Nr.55/2022**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1

### Deviz-oferta № 7-1-1

#### Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Imbracaminte a pasajului din petris S=395.0m2</b>				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка 100мм)	m3	39,5000		
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройстве щебёночного покрытия h=15 см)	100 m2	3,9500		
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m	115,0000		
		<b>Capitolul 1.2. Gazon obisnuit S=336,0m2</b>				
4	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm (Подсыпка грунта)	100 m3	2,4800		
5	TsD08B 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)	100 m3	2,4800		
6	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime ( Планировка газонов)	m2	336,0000		
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100 m2	3,3600		
8	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100 m2	3,3600		
		<b>Capitolul 1.3. Plantarea tufarilor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>(6buc.)</b>				
9	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям )	m3	2,0000		
10	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска кустарников )	buc	6,0000		
11	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли)	buc	6,0000		
12	pret de piata	Lenupar cazacesc	buc	6,0000		
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив )	100 m2	0,1000		
		<b>Capitolul 1.4. Ingraditura individuala (eurogard) H-1.85m, L=87.0m</b>				
14	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=1.85m, D4.5mm Zn ,stilp din metal 61x35 -37buc. panel EuroEco 1.85x2,50m - 35buc.)	m	87,0000		
15	CO05A2	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: (Ограждения из колючей проволоки - 4 ряда)	m	87,0000		
16	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)	buc	74,0000		
17	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	37,0000		
		<b>Capitolul 1.5. Poarta 4.00x1.85m, 1buc.</b>				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработка грунта вручную )	m3	0,4000		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	0,2600		

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu ( Бетонные фундаменты В-15 )	m3	0,1440		
21	CL18AA dopt	(Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы 100x100x3мм, частично забетонированные)	kg	36,5000		
22	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	3,2000		
23	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 4.0 x 1.85m. 1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m, )	m2	7,4000		
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,0546		
25	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,0000		
26	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40x40мм)	buc	4,0000		
		<b>Capitolul 1.6. Poartita metalica cu latimea b= 0.8m H=1.85m - 1buc.</b>				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	0,4000		
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	0,2560		

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)				
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( Фундамент под стойки B12,5)	m3	0,1440		
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	3,2000		
31	CL18AA dopt	(Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы 50x50x2мм, частично забетонированные)	kg	29,5800		
32	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки 0,8x 1.85m. 1шт, по металлическим столбам 50x50x2мм h=2,4m )	m2	1,4800		
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,0296		
34	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,0000		
35	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40x40мм)	buc	4,0000		

**Total:**

Прямые затраты	lei
Fondul fiscal	24,00 %
Cheltueli de transport	4,00 %
Cheltueli de depozit	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltueli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total deviz:**

Intocmit

(L.Capatina)

---

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

---

(funcția, semnătura)