

**Устройство дороги в
асфальтобетонном покрытии
по ул. Ворошилова (от
ул.Ленна до конца) в с.Конгаз,
АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 27.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога в асфальтобетоне				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	10,2700		
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietuirii cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) / устройство корыта	100 m3	10,2700		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	1 027,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания)				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) / расход 0,6 л/м2	t	6,1620		
5	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - асфальтобетон мелкозернистый марки BA 16 SM SR EN 13108-1 K=1,5000	m2	10 270,000 0		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Дорога в асфальтобетоне Inclusiv salariu				
		2. Укрепление обочин				
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	3,8400		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 6 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см) / K=0,6 K=0,6000	m2	1 840,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Укрепление обочин Inclusiv salariu				
		3. Водоприемные лотки				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности	100 m3	1,0700		

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	181,9000		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	16,4000		
11	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) / ЛПД-2 КС 10/9 (2000x800x800(h) mm) с крышкой	buc	91,0000		
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решетка с рамой чугунная канализационная с замком 315x840x63 мм EN124 D400) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	40,0000		
13	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,2000		
		Total	Lei			
		Total Водоприемные лотки Inclusiv salariu				

		Total	Lei	
--	--	-------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24 %			
		Total				
		Cheltuieli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total				
		TVA	20 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство дороги в
асфальтобетонном покрытии
по ул. Ворошилова (от
ул.Ленна до конца) в с.Конгаз,
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz i

Intocmit in prețuri curente 27.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	22,2600		
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	172,9000		
3.	7129020012800	Pavator	h-om	616,2000		
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	770,2500		
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	45,2000		
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,2360		
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8800		
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,9968		
		Total manopera				

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 448,0700		
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	208,4810		
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	139,1040		
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 251,9130		
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,8600		
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,8775		
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8187		
8.	23203226000401	Bitum	t	6,3469		
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	213,8500		
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 445,1570		
11.	2666122800600	Element prefabricat	buc	91,9100		
12.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	40,8000		
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	161,7780		
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4183		

15.	4100126202818	Apa	m3	1,6400		
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,8880		
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,4440		
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	45,5000		
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,8486		
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,2272		
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	80,4687		
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	82,1433		
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	346,6125		
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,1440		
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	81,6465		
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1039		
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5200		
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	1,3650		
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0500		
15.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	4,9113		
16.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,4759		
Total utilaje de construcții						

Total	Lei
Fondul social	
Total	
Cheltuieli de regie	
Total	
Beneficiu de deviz	
Total	
TVA	

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Объект Устройство дороги в асфальтобетонном покрытии по ул. Ворошилова (от ул.Ленна до конца) в с.Конгаз, АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога в асфальтобетоне				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880		
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietuiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) / устройство корыта	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) / расход 0,6 л/м2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
5	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - асфальтобетон мелкозернистый марки BA 16 SM SR EN 13108-1 K=1,5000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		2. Укрепление обочин				
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1 km			

1	2	3	4	5	6	7
		обочин за два прохода: автогрейдером)				
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 6 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см) / K=0,6 K=0,6000	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
		3. Водоприемные лотки				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
11	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) / ЛПД-2 КС 10/9 (2000x800x800(h) mm) с крышкой	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080		
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000		
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решетка с рамой чугунная канализационная с замком 315x840x63 мм EN124 D400) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300		
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000		
13	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.