

Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel



**Achizitionarea si instalarea
pavilionului de asteptare pentru
pasageri pe drumul L351 R1
drum de acces spre s.Sipoteni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament si instalarea pavajului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,032
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,153
2	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,322
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,265
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,322
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,908
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,322
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,386
4	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina	m2	13,000

1	2	3	4	5
		la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,900
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2030112931102	Urne	buc	1,000
	2663102100000	Beton	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,150
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,550
	7129020012800	Pavator	h-om	7,480
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,765
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,136
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100	m	17,085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere	m3	1,610
	7129020012800	Pavator	h-om	2,656
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,327
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,963
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,241
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,333
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,024
8	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat)	buc	9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,600
9	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,700

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,058
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	11,992
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,117
	2010237318750	Distantieri	buc	3,276
	2922140007000	Macara	h-ut	0,012
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	16,100
	7129020012800	Pavator	h-om	9,341
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,254
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	25,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	212,520
	21312312312	Placi din beton grosimea 6 cm neagra	m2	3,481
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,860
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,081
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,612
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,322
Total Lucrari de terasament si instalarea pavajului				
		2. Lucrari de montare a statiei		
11	Pret de piata	Constructie achizitionata prefabricata din metal de profil si sticla transparenta <u>a se vedea schita model obligatoriu</u>	buc	1,000
	1	Pavilion (statie de asteptare pentru calatori)	buc	1,000

Sf. Lucii Constructii
 Marian A. [signature]