

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Directia L.T. D. Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Directia L.T. D. Cantemir**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia L.T. Dmitrii Cantemi s. Crasnoarmeiscoe ,
r-nul Hincesti.(Blocul alimentar)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM		
		1.1. Tavanul		
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton REZISTENT la UMEZEALA, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	69,000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	69,000
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	69,000
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,000
		1.2. Peretii		
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,000
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de mortar, vopsea,pete grase	m2	200,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,000
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	75,000
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	75,000
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000
12	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	75,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,000
14	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	133,000

1	2	3	4	5
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Inclusiv glafurile) ATENTIE! biroul 1 pe toata inaltimea, birourile 2.3.5.8 la inaltimea 1.5m		
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	65.000
		1.3. Usile		
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	3,650
		1.4. Ferestre		
17	RpCP33A	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp	m2	0,360
18	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre B=35cm (Pe ambele parti a feretrei)	m	1,700
		1.5. Pardoselele		
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	69,000
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	69,000
21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	6,900
22	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69.000
23	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	35.000
24	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	34.000
		1.6. Dispartitori		
25	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5.400
		1.7. Lucrari diverse		
26	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12.600
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12.600
28	CH06A	Masa metalica DIN INIX montata pe suporti de 85 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m, confectionata	m	7.800

1	2	3	4	5
		din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ATENTIE! Se refera la linia de primirea prinzului pe talgere in sala de mese.Constructia stilpi de sprijin si bare lojitudinale)		
29	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,050
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000
31	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	8,000
32	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000
		1.8. Canalizarea interioara		
33	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,500
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,150
35	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,500
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
37	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	1,500
38	RpSB37E	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
39	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000
40	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint din teren	m3	3,280
41	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	8,000
42	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		2. Lucrari electrice		
43	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	42,000
44	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	18,000
45	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele,	m	24,000

1	2	3	4	5
		legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp		
46	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	3,000
47	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	3,000
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, TIP LED, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi tuburi complet echipate	buc	4,000
51	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, TIP LED inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ATENTIE! Fara cost	buc	2,000
52	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	3,000
53	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000
		3. Utilaje		
54	01	Masa din INOX 900x540x850H	buc	5,000
55	02	Stelaj din INOX p/u vesela 1700x330x1600H	buc	2,000



A Rusu

(D. Aladon)

Reparatia L.T. Dmitrii Cantemir
s. Crasnoarmeiscoe ,r-nul
Hincesti.(Blocul alimentar)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. LCM Capitolul 1.1. Tavanul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton REZISTENT la UMEZEALA. grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	69,000		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	69,000		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	69,000		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2	69,000		
		Capitolul 1.2. Peretii				
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,000		
7	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de mortar, vopsea,pete grase	m2	200,000		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,000		
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare mecanica a mortarului.	m2	75,000		
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	75,000		
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000		
12	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	75,000		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2	75,000		
14	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm. executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de	m2	133,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Inclusiv glafurile) ATENTIE! biroul 1 pe toata inaltimea, birourile 2.3.5.8 la inaltimea 1.5m				
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	65,000		
		Capitolul 1.3. Usile				
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	3,650		
		Capitolul 1.4. Ferestre				
17	RpCP33A	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp	m2	0,360		
18	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre B=35cm (Pe ambele parti a feretrei)	m	1,700		
		Capitolul 1.5. Pardoselele				
19	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	69,000		
20	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	69,000		
21	RpCK07 C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	6,900		
22	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,000		
23	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	35,000		
24	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	34,000		
		Capitolul 1.6. Dispartitori				
25	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5,400		
		Capitolul 1.7. Lucrari diverse				
26	Tr11AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12,600		
27	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,600		
28	CH06A	Masa metalica DIN INIX montata pe suport de 85 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ATENTIE! Se refera la linia de primirea prinzului pe talgere in sala de mese.Constructia stilpi de sprijin si bare longitudinale)	m	7,800		
29	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace	m3	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice				
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000		
31	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	8,000		
32	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000		
		Capitolul 1.8. Canalizarea interioara				
33	TsA02E	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,500		
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,150		
35	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,500		
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000		
37	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	1,500		
38	RpSB37E	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000		
39	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000		
40	RpCK07 A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint din teren	m3	3,280		
41	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	8,000		
42	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
		Capitolul 2. Lucrari electrice				
43	RpEA01 A1	Montarea tuburilor de protectie din polielorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	42,000		
44	RpEB03C	Montarea cordonelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	18,000		
45	RpEB03D	Montarea cordonelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,000		
46	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	3,000		
47	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	3,000		
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila. etanse. etanse metalica sau similare. montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000		
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple. TIP LED, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi tuburi complet echipate	buc	4,000		
51	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple. TIP LED inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ATENTIE! Fara cost	buc	2,000		
52	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	3,000		
53	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000		
		Capitolul 3. Utilaje				
54	01	Masa din INOX 900x540x850H	buc	5,000		
55	02	Stelaj din INOX p/u vesela 1700x330x1600H	buc	2,000		
Cheltuieli directe			lei			
Transportarea utilajului			2,00 %			

Total:

Cheltuieli directe

lei

TVA

20.00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Rusu Andrei)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(Directia GM D.Cantemir)