

APROB:
Președintele raionului Rezina
Ciorici Valeriu



Formular Nr.1
WinCmeta

Lucrari de renovare a drumului
L 209 Tareuca - Tahnauti, km
0,0 - 0,55 / km 3,65 -3,95
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 209 Tareuca - Tahnauti (km 0,0 - 0,55)		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	72,0000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,0000
		Capitolul 1.2. Amenajarea sistemului rutier (sectorul 1)		
3	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune	t	3,0000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	0,6500
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - II SM STB 1033:2008; h=6,0 cm)	m2	324,0000
6	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,0000
		Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier (sectorul 2)		

1	2	3	4	5
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,0000
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	145,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	0,8640
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - II SM STB 1033:2008; h=6,0 cm)	m2	1 440,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,4320
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,0000
		Capitolul 1.4. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300)	m2	430,0000
		Capitolul 2. L 209 Tareuca - Tahnauti (km 3,65 - 3,95) Capitolul 2.1. Consolidarea santurilor trapezoidalencu beton monolit		
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5000
15	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,0000
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	30,0000
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,2000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	25,0000

1	2	3	4	5
19	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	28,0000
20	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 0,63 m3)	m	125,0000
21	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (mastic bituminos = 0,437 t)	m	125,0000
		Capitolul 2.2. Amenajarea sistemului rutier		
22	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 350,0000
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	135,0000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	0,8100
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - II SM STB 1033:2008; h=6,0 cm)	m2	1 350,0000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,4050
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,0000
		Capitolul 2.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300)	m2	130,0000

Proiectant Specialist principal Sectia CGCD, A. Negara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

