

Aprobat :
Președintele raionului
Ștefan Bolea



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia sistemului electric la Scoala Primara**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1.1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile CU RECUPERAREA MATERIALULUI	buc	230,000
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	270,000
1.2. Lucrari de montaj				
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	3 187,000
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3 187,000
5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	1 466,000
6	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	1 776,000
2. Instalatii electrotehnice				
2.1. Lucrari de montare a utilajului DIII				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP54 III-MII-4- 800x650x250	buc	1,000
8	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc	1,000

1	2	3	4	5
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A		
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000
		2.2. Lucrari de montare a utilajului ДЩЭ1-1,ДЩЭ1-2,ДЩЭ1-3,ДЩЭ2-1,ДЩЭ2-2,ДЩЭ2-3		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP40 la 24 gr.	buc	6,000
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,000
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	6,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent UZO 16A	buc	35,000
		2.3. Instalatii electrice		
14	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,100
15		Sonerie electromecanica pentru scoli	buc	10,000
16	08-01-081-2	Датчик движения	buc	5,000
17		Датчик движения	buc	5,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	32,520
19	5901031	Cablu NYM 5x6	m	210,000
20	5901031	Cablu NYM 4x1,5	m	458,000
21	5901031	Cablu NYM 3x2,5	m	1 108,000
22	5901031	Cablu NYM 3x1,5	m	1 466,000
23		Cablu SIP 3x70+1x95	m	100,000
24	08-03-591-7	Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,040
25		Doze	buc	104,000

1	2	3	4	5
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	50,000
27	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	34,000
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,200
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	6,000
30	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Felinar LED)	100 buc	0,400
31		Corp de iluminat LED complet echipat	buc	40,000
32	08-03-594-3	Corp de iluminat montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,200
33		Corp de iluminat pe perete	buc	20,000
		3. Utilaj Коэффициент к осн. зарплате=1,000		
34	pretul firmei	Panou de distributie (panou principal)	buc	1,000
35	pretul firmei	Panou de distributie ИПН 24 mod	buc	6,000
36		Corp de iluminat LED 100W	buc	40,000
37		Corp de iluminat exterior	buc	5,000
38		Automat tripolar 150A	buc	1,000
39		Automat BA47-100/3/C40	buc	6,000
40		Automat diferential	buc	35,000
41		Automat tripolar pina la 25 A	buc	40,000

Intocmit: Marian A. 

Verificat: Stratan V. 