

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Scoala de Arte "Alexei Starcea"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Tavan		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan suspendat	m2	315,84
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	408,52
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	408,52
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	408,52
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	408,52
		1.2. Pereti		
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	125,45
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,60
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,34
9	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie cu vata minerala "Rockwool" 100mm	m2	213,24
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tencuite (netencuite)	m2	310,84
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	537,32
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	226,48

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	226,48
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	537,32
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10,10
		1.3. Pardosea		
16	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	69,80
17	RCsK41E	Desfacerea plinte sau scafe prefabricate	m	47,34
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Betogrund sau analog	m2	69,80
19	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	69,80
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Parchet stratificat	m2	69,80
		1.4. Electricitate		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	31,00
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	31,00
		2. Evacuare gunoi		
23	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	12,60

1	2	3	4	5
24	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,60
25	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	12,60