

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări

**Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Soclu</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	208,43
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,84
3	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	20,84
4	TsI50A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,84
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,43
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	208,43
7	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / se adauga +30mm / K=6 / pentru grosimea totala 5cm	m2	208,43
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Materialul "Placi ceramice" cu pretul "0" zero - Materialul Beneficiarului /	m2	208,43
		<b>Capitolul 2. Cabinet A7</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Demontari</b>		
9	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli	buc	20,00
10	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,70
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tocuri	m2	131,92
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	141,35
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,40
15	TsH92B	Incarcarea in auto: moloz	t	16,40
16	TsI50A10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t	t	16,40

1	2	3	4	5
		la distanta de 10 km		
		<b>Capitolul 2.2. Reparatii</b>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor	m2	146,92
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,80
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	143,14
20	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / se adauga +20mm / K=4 / pentru grosimea totala 4cm	m2	143,14
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	76,38
22	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	45,00
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	66,76
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,76
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	66,76
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor	m2	66,76
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,76
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,35
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,35
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	141,35
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,35
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,35
		<b>Capitolul 2.3. Electricitate</b>		
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp /	m	40,00

1	2	3	4	5
		VVGng 3*1,5		
34	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / VVGng 3*2,5	m	140,00
35	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / VVGng 5*4	m	2,00
36	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm / Gofra PVC	m	182,00
37	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED in complex 60Wt	buc	6,00
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
39	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
40	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	1,00
42	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	10,00
43	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V	buc	1,00
		<b>Capitolul 2.4. Ventilare si incalzire</b>		
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x200)	buc	4,00
45	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм 200x200 (включая аксессуары))	m2	28,80
46	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu)	m2	28,80
47	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw		
48	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,00
49	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc	buc	4,00
50	Pretul furnizorului	Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT, ЛВЫТ.=960 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=0.12 кВт ~1/220 (sau analog)	buc	2,00
51	Pretul furnizorului	Обратный клапан D200	buc	2,00
52	Pretul furnizorului	Гибкая вставка D200	buc	2,00
53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / fara pret la radiator	buc	4,00
		<b>Capitolul 3. Cabinet A5</b> <b>Capitolul 3.1. Demontari</b>		
54	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli	buc	30,00
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
56	RpVC52A	Demontarea conditionerului	kg	28,00
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tocuri	m2	145,22
58	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente	buc	16,00
59	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00
60	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,70
61	TsH92B	Incarcarea in auto: moloz	t	8,70
62	TsI50A10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,70
		<b>Capitolul 3.2. Reparatii</b>		
63	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m	7,80
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor	m2	145,22
65	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	38,99
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,57
67	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / se adauga +20mm / K=4 / pentru grosimea totala 4cm	m2	131,57
68	CK18C	Montarea coltarului perforat la tocuri din aluminiu	m	38,99

1	2	3	4	5
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	145,22
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	145,22
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor	m2	145,22
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,22
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72,39
74	RpCK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent / Materialul "Placi OSB" cu pretul "0" zero - Materialul Beneficiarului /	m2	72,39
75	CG08A	Pardoseli din materiale plastice Linolium montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz / Materialul "Linolium" cu pretul "0" zero - Materialul Beneficiarului / K=0,5 pentru pervaz pardoseala din PVC	m2	72,39
		<b>Capitolul 3.3. Electricitate</b>		
76	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / VVGng 3*1,5	m	54,00
77	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED in complex 2*36Wt	buc	8,00
78	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
		<b>Capitolul 3.4. Ventilare si incalzire</b>		
79	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / existent	buc	1,00
80	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / fara pret la radiator	buc	4,00
81	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D25x3,5)	m	6,00
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa termostatica cu garnitura R401TG)	buc	1,00

1	2	3	4	5
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic)	buc	1,00
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de inchidere cu garnitura R14TG)	buc	1,00
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с накидной гайкой Д 25)	buc	2,00
		<b>Capitolul 3.5. Apeduct</b>		
86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (TEAVA POLIPROPILENA, d20*2.0)	m	10,00
87	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9)	m	10,00
88	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (ROBINET SFERIC d20mm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 4. Contabilitate</b>		
89	RpCK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent / Materialul "Placi OSB" cu pretul "0" zero - Materialul Beneficiarului /	m2	24,50
90	CG08A	Pardoseli din materiale plastice Linolium montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Materialul "Linolium" cu pretul "0" zero - Materialul Beneficiarului /	m2	24,50

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.