

**Constructia blocului sanitar (anexa)
cu statie de epurare la 20m³ la IP
Gimnaziul din s. Porumbesti r-nul
Cantemir cu nr. cad. 2149203.021**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5
Rețele electrice interioare (30-06/23-EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	1,500
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,500
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,500
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100	buc	1,000
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie III Pb	buc	1,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator BH-32	buc	2,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	3,000
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc	2,000

1	2	3	4	5
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Declansator	buc	1,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / KM	buc	1,000
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,700
15		Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	170,000
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,500
17		Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	50,000
18	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,600
19		Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm ²	m	60,000
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200
21		Cablu din cupru КВВГнг(А) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm ²	m	20,000
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	2,050
23		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	190,000
24		Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	15,000
25	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,150
26		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc	15,000

1	2	3	4	5
27		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	7,000
28	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,450
29	pret furnizor	Canal metalic zincat vopsit, cu capac, dim. 40x40mm	m.l.	45,000
30	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 OPL/S	100 buc	0,030
31	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat LED, ROUND BLADE 19	100 buc	0,190
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070
33	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	7,000
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040
35	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V	buc	4,000
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m	10 buc	0,300
37	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150
		Capitolul 3. Utilaj		
38		Intreruptor automat tripolar BA47-100/3P/C20A	buc	1,000
39	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИЦРВ-243-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,000
40		Intreruptor de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc	2,000
41		Intreruptor automat monopolar, car.C, I _H =6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	buc	1,000
42		Intreruptor automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc	2,000

1	2	3	4	5
43		Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 10mA, tip ABДТ32/C16/10mA sau analog	buc	2,000
44	pret furnizor	Bobina de declansare cu contact comutator PH47	buc	1,000
45	pret furnizor	Contactator modular KM20-20, 20 A, 230 V	buc	1,000
46	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3553Lm, 4000K, tip OPL/S ECO LED 600 sau analog	buc	3,000
47	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 19W, IP20, 1465Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog	buc	19,000

Primar

Tudor Munteanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.