

Reparatia drumurilor locale al raionului Edinet
(L 57 Drum de acces Cupcini - Parcova)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 57 Cupcini - Parcova		
1	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere km 0+005	buc	6,00
2	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial km 0+003	buc	2,00
3	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe doi stîlpi gata plantați km 0+003, ind. rut. 5.61.2 (Direcția de deplasare spre anumite localități sau obiective) (Balti și Edinet)	buc	1,00
4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-6+120	1 km	12,00
5	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile km 0+736	m2	6,00
6	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial km 1+450, 1+559	buc	2,00
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat ind. rut 1.7.1 (intersecție cu un drum fara prioritate) km 1+450, 1+559	buc	2,00
8	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere km2+634	buc	12,00
9	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm km 2+600-3+600	m2	24,00
10	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie km 2+600-3+200, 3+400-3+600	100m2	48,00
11	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasă și piatră spartă de granit în formă cubică cu autospecială "Cipsiler" și încărcarea pietrei sparte cu încărcător frontal: piatră spartă	100m2	48,00

1	2	3	4	5
		de granit fr. 5 - 10 km 2+600-3+200, 3+400-3+600		
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+736	m2	6,00
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete km 3+860	m3	8,00
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 3+860	m2	10,00
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	65,00
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 3+860	m3	2,00
17	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 3+860	buc	12,00
18	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere km 3+860	m3	5,00
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm 3+800-5+000	m2	40,00
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 3+800-5+100	100m2	78,00
21	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 3+800-5+100	100m2	78,00