

**Lucrari de reparatie la laborator
radiodiagnostic in incinta
CMF10 IMSP AMT Riscani str
Socoleni 19 mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Hol Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	235,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	235,00
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	235,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,00
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-235,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	235,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	235,00
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	235,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	235,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	235,00
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	72,00

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv h=10 cm		
13	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	2,00
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	51,00
15	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	14,40
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,10
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	51,00
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	51,00
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00
20	CF53B k=5 mat,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	51,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	65,40
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	65,40
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	65,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	65,40
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	65,40
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
26	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,00
27	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,20
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,50
29	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	19,20
		Capitolul 1.1.4. Timplarie		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,90
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	4,40

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)		
32	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica din inox pentru persoane cu dizabilitati cu h- 900 mm cu suport additional h=700mm , asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" t, dreapta cu stilp inox d=40 mm cu trei bare d=16mm inclusiv forarea gauri montarea elemente fixare)	m	2,00
33	CH06A	Mina curenta metalica din inox pentru persoane cu dizabilitati , fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" t, dreapta inclusiv forarea gauri montarea elemente fixare)	m	2,00
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00
35	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	5,80
		Capitolul 1.2. Sectia radiologic Capitolul 1.2.1. Pereti		
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	28,90
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	6,30
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	6,30
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,30
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,30
42	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	6,30
43	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	132,30
44	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri,grinzi)	m2	29,50
45	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	7,60

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)		
46	CF60A k =1,5	Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	11,30
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	187,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	187,00
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	187,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	187,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	187,00
		Capitolul 1.2.2. Glafuri, rigle ,coloane		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,40
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40
54	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,55
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40
56	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	94,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	6,95
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	6,95
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,95
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,95
		Capitolul 1.2.3. Tavan		

1	2	3	4	5
62	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	14,00
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71,80
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
64	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,00
65	RCsB30D k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	4,00
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,00
67	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,00
68	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,50
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,50
70	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,50
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,50
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	52,30
73	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	24,30
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,00
75	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,70
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn,pvc (usi, .)	m2	11,50
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn,pvc (vitraliu cu usa, .)	m2	6,70
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice 80 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
79	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	5,10

1	2	3	4	5
		100 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla laminata la rece gr 1,2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x900)	m2	1,90
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla laminata la rece gr 4 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x950)	m2	2,00
82	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu tabla plumb gr 2 +Tabla laminata la rece gr 3mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(1100x1400)	m2	3,10
83	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	4,20
84	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)	buc	4,00
85	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din foi de usi	m2	8,70
		Capitolul 1.2.6. Reteaua de incalzire		
86	RpIB10D	Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	6,00
87	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	20,00
88	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	30,00
89	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
		Capitolul 1.3. Diverse		
90	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3	t	15,00

1	2	3	4	5
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m		
91	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	20,00
92	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00
94	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,00
95	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	5,00
96	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
97	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	26,00
98	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,00
99	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,00
100		Pictograma pe panou	buc	2,00
101		Sina PE	buc	2,00
102		Sina N	buc	2,00
103	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,60
104		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	160,00
105	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	3,50
106		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	350,00
107	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,15
108		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm ²	m	30,00
109		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm ²	m	65,00
110		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm ²	m	20,00
111	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	0,18

1	2	3	4	5
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2		
112		Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.4x16 mm2	m	18,00
113	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	0,50
114	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	50,00
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	1,50
116	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	2,50
117	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	1,20
118	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,20
119	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid cu lampa in комплект T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	100 buc	0,02
120	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,, NU INTRATI ,,	100 buc	0,02
121	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	2,00
122	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	6,00
123	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator sicut o clapa	buc	4,00
124	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	18,00
125	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,00
126	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	1,00

1	2	3	4	5
127	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	20,00
128	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 mm	m	16,00
129		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,00
Capitolul 3. Costul utilajului				
130		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦРН-363-1 IP31	buc	1,00
131		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИЦРН-П-24 IP41	buc	1,00
132		Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1,00
133		Declansator	buc	2,00
134		Buton dublu iluminat	buc	2,00
135		Buton stop cu blocare	buc	1,00
136		Bec indicator led verde 220V	buc	1,00
137		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,00
138		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,00
139		Intrerupator automat de curent diferential АДТ-32/С16А/10МА	buc	6,00
140		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,00
141		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,00
142		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	6,00

Sandu Andrei

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Costin
S. Baltu
Dr. Simot
VDnege

