

**Lucrari de extindere si
modernizare a sistemului de
iluminat public cu lungimea de
8.25 km din s.Cioresti,r-nul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 20/01/2020-IEE-TL5

PT-22

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEN06Ak=1. 15	Indreptarea pilonilor	buc	1,000
2	33-04-014- 2k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)	buc	16,000
3	33-04-014-2	Montarea corp de iluminat	buc	32,000
4	33-04-017-1	Montare conductor izolat(CIII2) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m	1,460
5	33-04-016-2	Transportarea structurilor si materialelor-stilpi de beton	buc	4,000
6	TsA16D1	Amenajarea sapaturilor pe teren diam.<500mm L,3m	m3	6,000
7	33-04-003-16	Asamblarea si instalarea stilpilor din beton	buc	4,000
8	Pret furnizor	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	1,000
9	Pret furnizor	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	3,000
10	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale cu diam.16mm ,L=5m	buc	12,000
11	TsG03A	Lucrari de defrisare	100m2	0,300
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	RpEB13C	Demontarea conductorilor A*35	m	450,000
13	RpEB08C	Montarea conductori A35	m	450,000
14	08-02-363-	Demontarea console pentru corp de iluminat	buc	16,000

1	2	3	4	5
	1k=0.5	existente		
15	08-02-363-1	Montare consola	buc	32,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, АBBГ нГ 3x2.5mm2 in teava consolei	100 m	0,520
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, АBBГ нГ 3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm	100 m	0,320
18	08-03-525-2	Montare siguranta fuzibila de trecere	buc	32,000
19		Materiale		
20	Pret furnizor	Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 0,5 0*	buc	24,000
21	Pret furnizor	Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 0*	buc	8,000
22	Pret furnizor	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu ,cu izolatie si manta din PVC,ce nu propaga flacara cu sectiunea АBBГ нГ 3x2.5mm2	m	93,000
23	Pret furnizor	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant din aliaj de aluminiu,izolat,cu sectiunea 1x35+1x54.6 СИП2	m	1 460,000
24	Pret furnizor	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	buc	160,000
25	Pret furnizor	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	160,000
26	Pret furnizor	Complect de suspensie intermediara ES 1500	buc	32,000
27	Pret furnizor	Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500	buc	30,000
28	Pret furnizor	Clema de intindere p/u cablu PA 1500	buc	34,000
29	Pret furnizor	Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95	buc	12,000
30	Pret furnizor	Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm	buc	64,000
31	Pret furnizor	Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK	buc	50,000
32	Pret furnizor	Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1	buc	65,000
33	Pret furnizor	Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB	buc	100,000

1	2	3	4	5
34	Pret furnizor	Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35	buc	12,000
35	Pret furnizor	Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM	buc	6,000
36	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint flexibil 3П6	m	32,000
37	Pret furnizor	Tub de plastic gofrat d 20	m	32,000
38	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	64,000
39	Pret furnizor	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	94,800
40	Pret furnizor	Otel rotund diam.10mm	kg	67,870
		Capitolul 3. Utilaj		
41	Pretul furnizor	Corpuri de iluminat tip LED 27W , > 120Lm/W	buc	17,000
42	Pretul furnizor	Corpuri de iluminat tip LED 35W > 120Lm/W	buc	15,000
43	Pret furnizor	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	19,000