

Primaria com.Rusestii Noi
sat.Rusestii Noi r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Imbracamintea rutiera (1140 m2)		
1	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	57,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (300 m.p.x0.07h/m)	m3	21,000
3	TsC03F1	(Incarcarea stratului decapat) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,210
4	TsI51A2	Transportarea asfaltului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	48,300
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h med=0.2 m (840 m.p.x0.2 h/m	m3	168,000
7	TsC03F1	(Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680
8	TsI51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea pietrisului cu autobasculanta pina la 1 km)	t	210,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcare a materialului decapat in depozit,	100 m3	0,210
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	11,400

1	2	3	4	5
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=10 cm	m3	114,000
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta din decapare h=12 cm))	m3	136,800
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30,fr.8-32 conform SM SR EN, 13242-A1 (Strat nou h=12 cm)	m3	136,800
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,684
15	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 140,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	1,337
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 140,000

Aprobat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]