

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea « Menținerea, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de ventilație și climatizare a aerului pentru anul - 2026 »

prin procedura de COP nr ocds-b3wdp1-MD-1762863576770/21507276 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/18112021084240.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **060400907, Sirbu Timur – Sef sectie mentenata-infrastructura si dezvoltare (022) 250-809, (Colbasiuc Cristina)- Serviciu achiziții publice.**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@urgenta.md http://www.urgenta.md,**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **<https://www.urgenta.md/achizi%C8%9Bii-publice/>.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu e cazul.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Cant	Unit. Măs.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț
1	50800000-3	1.Instalație de refulare de tip duct, în Bl.4 și Reanimare.	20	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apă și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare	30 000,00

					și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
2	50800000-3	2.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox F40-10Q/F40-07F, în BLUPU.	5	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	15 000,00
3	50800000-3	3.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură	1	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea,	5 000,00

		SkyStar 4pv1 în Bl.UPU(subsol)			*Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și îndălurarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
4	50800000-3	4.Instalație de umidificare a aerului UE010XL101/UE045XL101, în bl.UPU	2	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate.	5 000,00

					*Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
5	50800000-3	5. Instalație de umidificare a aerului UE040HL104/UE045XL101/UE 065XL101/UE 090XL101/UE130XL101, în BI Operator	12	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios..	33 000,00

					*Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
6	50800000-3	6.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-13R, în Bl.Operator	4	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	20 000,00
7	50800000-3	7.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură 1Rozenberg	2	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri	10 000,00

		Airbox S160-13Q, în Bl.2Operator.			de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
8	50800000-3	8.Instlalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-16R, în Bl.Operator.	1	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și	5 000,00

					reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
9	50800000-3	9. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-10R, în Bl. Operator.	1	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz.	5 000,00

					*Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
10	50800000-3	10. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-07Q, în Bl.Operator.	2	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Mentținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	10 000,00
11	50800000-3	11. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso RH 25C-CR, în Bl.Operator.	1	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și	3 000,00

					curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
12	50800000-3	12. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso CF-2500-F-W/SVK-L1, în BI Operator	1	unit	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare.	3 000,00

				*Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
13	50800000-3	13. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso CF-3500-U, în Bl. Operator.	1	unit *Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Mentținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la	3 000,00

				intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
14	50800000-3	14.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E,inclusiv condensatorul CVRX8023BTY.	2	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de ntol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	20 000,00
15	50800000-3	15.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 P.	2	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.	10 000,00

				*Verificarea funcționării dispozitivelor de ntl și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
16	50800000-3	16.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 160 kW CHA/K/WP/ST 524-P NG/NS.	1	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de ntl și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît	10 000,00

				mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înălțurarea defectelor depistate.	
17	50800000-3	17.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 50 kW PUHY-P450YNW-A. MITSUBISHI (în UPU)	3	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de nrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înălțurarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înălțurarea defectelor depistate.	20 000,00
18	50800000-3	18.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 12 kW PUHZ-P125YKA. MITSUBISHI (în UPU)	1	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru.	5 000,00

				*Verificarea funcționării dispozitivelor de ntlol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
19	50800000-3	19.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 208 kW HWA1-A/H 04215. MAXA (Bloc de operații)	4	unit *Verificarea etanșeitatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntlol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît	80 000,00

				mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
20	50800000-3	20.Pompă de căldură tip MXZ-4F83VF(în Bloc de Operații)	1	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de ntlol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea până la un nivel cât mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	5 000,00
21	50800000-3	21.Pompă de căldură tip MXZ-2F53VF3 (în Bloc de Operații)	1	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru.	5 000,00

				*Verificarea funcționării dispozitivelor de ntr̄ol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
22	50800000-3	22.Pompă de căldură tip PUZ-ZM71VHA2 (în Bloc de Operații)	1	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de ntr̄ol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît	5 000,00

					mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
23	50800000-3	23.Pompă de căldură tip PUZ-SM100YKA2 (în Bloc de Operații)	1	unit	*Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de ntlol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	5 000,00
24	50800000-3	24.Pompă de căldură tip PUZ-SM140YKA2 (în Bloc de Operații)	1	unit	*Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.	5 000,00

				*Verificarea funcționării dispozitivelor de ntl și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
25	50800000-3	25.Pompă de căldură tip RAS-6.5UFESMH1 (în Bloc de Operații)	1	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de ntl și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît	5 000,00

				mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	
26	50800000-3	26.Pompă de căldură tip RAS-5.0UFESMH1 (în Bloc de Operații)	2	unit *Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. *Verificarea funcționării dispozitivelor de nrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării.Reglarea. *Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.	10 000,00
27	50800000-3	27.Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW.(în Bl.4.)	109	unit *Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. *Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. *Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz.	25 000,00

				*Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. *Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim „AUTO„ *Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. *Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. *Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul *Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare. *Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. *Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). *Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit.	
28	50800000-3	28.Pompă de căldură tip VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW.(în Bl.4.)	5	unit *Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. *Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. *Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. *Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim „AUTO„	20 000,00

					*Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. *Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. *Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul *Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare. *Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. *Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). *Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit.	
29	Servicii reparația ventilatoarelor, inclusiv piesele de schimb					
	50800000-3	29.1.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	unit	2	29.1.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent.Nr 5. E/M 2.2kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgometelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	22000,00
	50800000-3	29.2.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	unit	1	29.2.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.4 E/M 1.5kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea	10000,00

					rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	
50800000-3	29.3.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	unit	1	29.3.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Ventilator de tip canal E/M 0.55kW 3000 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor ecanice.Curățarea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în uncțiune.	6000,00	
50800000-3	29.4.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	unit	1	29.4.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	5000,00	
TOTAL lot					43000,00	
Valoarea estimativă totală					420 000,00	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu este cazul.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1. Pentru un singur lot;

2. **Pentru mai multe loturi;**

3. Pentru toate loturile;

4. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **La solicitare, după necesități, în termen de 24 ore după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2026.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **01.01.2026 până la 31.12.2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivel minim/Obligativitate
1	Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
2	F22 Oferta tehnica	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
3	F23 Oferta de preț	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
4	Licența de activitate/ Autorizație de funcționare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
5	Certificat de calitate CE sau echivalent la piesele schimbate (Pentru lotul nr. 29)	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
6	Certificat de înregistrare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
7	Dovezi privind experiența similară în domeniu	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
8	Recomandări de la clienții anteriori	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
9	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului</i> <i>(Conform Ordinului MF nr.145/2020) (în cazul adjudecării contractului)</i>	<i>(în cazul adjudecării contractului)</i>
10	Termen de livrare:	La comandă, după necesități timp de 24 ore.	
11	Metoda și condiții de plată:	Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii.	

17. Garanția pentru ofertă, după caz **emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 1 % fără TVA.**
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz **emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), cuantumul 5 % cu TVA.**
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz **Nu se aplică.**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de llicitație 1%.**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
- Pentru lotul nr. 29 – Garanția la piesele schimbate, minim 2 ani; - Garanția la lucrările efectuate, minim 2 ani.
- Pentru toate loturile – efectuarea lucrărilor de către specialiști calificați
22. Ofertele se prezintă în valuta: **lei MDL).**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.**
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender.**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică.**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu se aplică.**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu se aplică.**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu este cazul.**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Indicată în SIA RSAP M-Tender.**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu.**
39. Alte informații relevante: **Persoană responsabilă: 060400907, Sirbu Timur – Sef sectie mentenata-infrastructura si dezvoltare**

Conducătorul grupului de lucru: _____


Diana Manea

