

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de terasament		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3	
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
6	TsI51B10	Transportarea pamintului (argila) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 B2	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
10	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile,h=20cm (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев механическими средствами)	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
12	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (Пленка для защиты террас в дождливую погоду во время ремонта) Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие тип FLD Champion Supra 40, высотой	m2	

1	2	3	4	5
		ворса 40 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см)	m	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044
15	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: зона штрафных очков, диаметр линии 22 см)	buc	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0490
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200
17	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3	
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600
18	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2	

1	2	3	4	5
		teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		2. Montare utilaj		
21	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690
		3. Utilaj		
22	Pret de piata	Porti de minifotbal complet echipate	buc	
	0005	Porti de minifotbal complet echipate	buc	1,0000