

**Reparatia capitala a salii
festive din cadrul LT Mircea cel
Baturan**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm	m	800,000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	800,000
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,400
6	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	428,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	40,000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	100,000
9	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 675x275x120mm, IIPB-483-3 36 (IP31)	buc	1,000
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc	1,000

1	2	3	4	5
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A		
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	11,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12М- 2p C16A 30mA	buc	5,000
14	08-03-593-6	Corp de iluminat LSP Led 1x18W IP54	100 buc	0,020
15	08-03-593-6	Corp de iluminat led spot cu cap miscator LED: 75W, unghi raza: 13° - 18°, culori 8+1	100 buc	0,040
16	08-03-593-6	Corp de iluminat led iluminare scenica tip Mini profile 40W (SAU ANALOG)	100 buc	0,040
17	08-03-593-6	Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x18w IP31 CCA1001	100 buc	0,020
18	08-03-594-10	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31	100 buc	0,230
19	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED 40W	100 buc	0,960
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	20,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	41,000
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	61,000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	61,000
24	Pret de piata	Cablu BBΓHT-FRLSLTx-0.66 3x2.5mm2 (rezistenta sporita la foc)	m	2 000,000
25		Cablu BBΓHT-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 (rezistenta sporita la foc)	m	4 100,000
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc	13,000
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC20-3-KБ	100 buc	0,110

1	2	3	4	5
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	24,000
29		Cutie de distributie KM41001	buc	25,000
30		Sina DIN 3L+PEN4x11	buc	2,000
31		Sina ШНН-8x12-24-Y2-Ж	buc	4,000
32		DIN reica (20cm)	buc	2,000
		Capitolul 3. Utilaj		
33		Panou de distributie ЩРН-483-1 36 IP54 620x310x120mm	buc	1,000
34		Automat BH32-3P 63A	buc	1,000
35		Automat BA47-29/1/B/10	buc	11,000
36		Automat АД12М- 2p C16A 30mA	buc	5,000
37		Lampa LED-18W 1200mm	buc	46,000
38		Lampa LED-18W 600mm	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.