

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Sistemul de iluminare publica in Durl esti, str. Zavatin Boris**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Iluminarea		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0.15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0.19
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	2.00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.21
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.21
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm	km	0,06
6	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95	buc	7,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a	buc	7,00

1	2	3	4	5
		materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior		
9	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV. la adincimea pina la 3 m	buc	43.00
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului conductor SIP-2	1000 m	1.30
11	pretul firmei	Cablu SIP-2 3x35+1x35 mm2	m	1 300.00
12	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV. sectiune peste 35 mm2. cu ajutorul mecanismelor (conductor PV3 3x1.5) debitul luat 1000m/1km	km	0.194
13	pretul firmei	Lenta metalica F2007	m	86.00
14	pretul firmei	Screpa A200	buc	86.00
15	pretul firmei	Clema de ancorare CA2000	buc	43.00
16	pretul firmei	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	25.00
17	pretul firmei	Зажим	buc	43.00
18	pretul firmei	Clema PA 1500	buc	43.00
19	pretul firmei	Зажим CDR/CN 1S 95UK	buc	43.00
20	pretul firmei	Clema pentru cablu СИП 35-95 CSB	buc	86.00
21	pretul firmei	Clema pentru ramificarea EP95-13	buc	43.00
22	Pretul firmei	Clema X16	m	17.20
23	pretul firmei	Clema 3П6	buc	43.00
24	pretul firmei	Papuc cablu A25	buc	2.00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Iluminarea		
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.60
26		Nisip	m3	6.00

1	2	3	4	5
27	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri. masa 1 m. pina la: 2 kg	100 m	1.00
28		Cablu АПВБ5Шп-4x50mm2	m	100.00
29	08-02-363-1	Console metalice. speciale. sudate. pe stilpi. pentru corpuri de iluminat. (Consola cu un singur brat 2.5m)	buc	75.00
30	material	Console metalice cu un singur brat. L=2.5m	buc	43.00
31	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. LED-50W	buc	43.00
		3. Utilaj		
		3.1. Iluminarea		
32	pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W	buc	43.00