

CAIET DE SARCINI
Licitația Publică

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație la edificiile instituției:

1. Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă, 80

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Constructii		
		1.1. Etaj 1, Coridor		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,530
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
		1.1.2. Lucrari de constructie		
		1.1.2.1. Pereti		
4	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	51,600
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	51,600
6	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	26,000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,600
8	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	51,600

		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,600
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,600
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,600
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	51,600
		1.1.2.2. Timplarie		
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,200
		1.2. Cabinet 105		
		1.2.1. Demolari		
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,030
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,530
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,000
18	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,200
19	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000

1.2.2. Lucrari de constructie				
1.2.2.1. Pardoseli				
21	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)	m3	1,200
22	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	37,200
23	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,000
25	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	12,000
1.2.2.2. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,030
27	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	20,000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,030
29	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,030
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,030
31	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,030
1.2.2.3. Tavan				
32	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,500
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,500

34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,500
35	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,500
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,500
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,500
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,500
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,500
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,500
41	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,200
		1.2.2.4. Lucrari de electricitate		
42	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000
43	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000
		1.3. Cabinet 103		
		1.3.1. Demolari		
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,450
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,250
46	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,890

47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,890
48	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,000
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
		1.3.2. Lucrari de constructie		
		1.3.2.1. Pardoseli		
51	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)	m3	1,189
52	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	36,859
53	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,890
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,890
55	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	11,890
		1.3.2.2. Pereti		
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	38,450
57	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,450
59	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,450
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	38,450

61	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	38,450
		1.3.2.3. Tavan		
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,800
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10,800
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,800
65	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,800
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,800
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,800
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,800
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,800
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,800
71	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,500
		1.3.2.4. Lucrari de electricitate		
72	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	68,000
73	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	68,000
		1.4. Cabinet 501		
		1.4.1. Demolari		
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,680
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	116,700

76	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	86,380
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,320
78	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,320
79	RpCM33G	Demontarea baghete	m	31,200
80	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	31,200
81	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
83	RpCM33E aplic.	Demontarea placajelor din EPS	m2	10,950
84	RpVC41B	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,000
		1.4.2. Lucrari de constructie		
		1.4.2.1. Pardoseli		
85	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	1,516
86	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,320
87	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	93,992
88	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,320
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,320
90	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,320

91	CK18C aplic.	Montarea profilului la conexiunea pragului la usa cu placile de laminat	m	1,000
		1.4.2.2. Pereti		
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,680
93	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,680
94	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,208
95	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,680
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	84,700
97	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	48,000
98	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	41,000
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,700
100	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	84,700
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,700
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,700
103	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment,	m2	84,700

		pentru pereti grosimea 1 mm")		
		1.4.2.3. Tavan		
104	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,320
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30,320
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,320
107	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,320
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,320
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,320
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,320
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,320
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,320
113	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	31,200
		1.5. Cabinet 411		
		1.5.1. Demolari		
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,040
115	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	43,290
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	15,300

		de ciment		
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300
118	RpCM33G	Demontarea baghete	m	15,650
119	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	15,650
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
		1.5.2. Lucrari de constructie		
		1.5.2.1. Pardoseli		
123	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,765
124	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,300
125	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,430
126	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,300
128	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	15,300
		1.5.2.2. Pereti		
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43,290
130	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	32,000
131	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia	m	28,000

		muchiilor		
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,290
133	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,290
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,290
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,290
136	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	43,290
		1.5.2.3. Tavan		
137	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,750
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,750
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,750
140	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,750
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,750
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,750

143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,750
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,750
146	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	27,000
		1.6. Alte lucrari		
147	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	158,000
148	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	158,000
149	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	158,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Cabinet 105		
150	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,700
151		Cablu BBΓHF 3x1.5mm ²	m	45,000
152		Cablu BBΓHF 3x2.5mm ²	m	25,000
153	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
154		Priza ordinara	buc	10,000
155	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
156		Intreruptor	buc	1,000
157		Doze	buc	11,000
158	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
159		Cutie de districutie	buc	1,000

160	08-02-396-6	Cablu canal	100 m	0,080
161		Cablu canal 20x20	m	8,000
162	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
163		Tub gofrat 20	m	70,000
164	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
165		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
		2.2. Cabinet 103		
167	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,680
168		Cablu BBΓHF 3x1.5mm ²	m	44,000
169		Cablu BBΓHF 3x2.5mm ²	m	24,000
170	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,680
171		Tub gofrat 20	m	68,000
172	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090
173		Priza ordinara	buc	9,000
174	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
175		Intreruptor	buc	1,000
176		Doze	buc	10,000
177	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
178		Cutie de distributie	buc	1,000

179	08-02-396-6	Cablu canal	100 m	0,100
180		Cablu canal 20x20	m	10,000
181	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
182		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
183	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
		2.3. Cabinet 501		
184	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,550
185		Cablu BBΓHF 3x1.5mm ²	m	90,000
186		Cablu BBΓHF 3x2.5mm ²	m	45,000
187		Cablu internet cat5	m	120,000
188	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,290
189		Priza ordinara	buc	25,000
190		Priza internet	buc	4,000
191	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
192		Intreruptor	buc	2,000
193		Doze	buc	27,000
194	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
195		Cutie de districutie	buc	2,000
196	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,550
197		Tub gofrat 20	m	255,000
198	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,080

		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa		
199		Corp de iluminat 600*600 led	buc	8,000
		2.4. Cabinet 411		
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,000
201		Cablu BBΓHF 3x1.5mm ²	m	80,000
202		Cablu BBΓHF 3x2.5mm ²	m	30,000
203		Cablu internet cat5	m	90,000
204	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140
205		Priza ordinara	buc	12,000
206		Priza internet	buc	2,000
207	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
208		Intreruptor	buc	1,000
209		Doze	buc	13,000
210	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
211		Cutie de districutie	buc	2,000
212	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000
213		Tub gofrat 20	m	200,000
214	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040
215		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000
		3. Retele termice		
		3.1. Cabinet 411		
216	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de	buc	1,000

		pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE. Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog		
		4. Utilaj		
		4.1. Cabinet 105		
217		Automat B10	buc	1,000
218		Automat C16	buc	1,000
		4.2. Cabinet 103		
219		Automat B10	buc	1,000
220		Automat C16	buc	1,000

2. Centrul Medicilor de Familie nr. 9, Strada Uzinelor 23, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Constructii 1.1. Decontaminator 1.1.1. Lucrari de constructie		
1	RCsB300 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k-5,4	buc	1,000
2	VA01E1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D160	m2	3,200
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Iesire de evacuare pe perete cu supapa de reetinare cu flansa D150	buc	1,000
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000
		1.2. WC 1.2.1. Lucrari de constructie		
6	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000
7	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2"	buc	2,000
8	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	2,000
9	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000
10	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler 10l)	buc	1,000
		1.3. Cabinet 227 1.3.1. Demolari		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,540
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,400
13	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,780

14	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	14,780
15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
		1.3.2. Lucrari de constructie		
		1.3.2.1. Pardoseli		
17	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,670
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,400
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,400
20	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	41,540
21	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,400
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,400
23	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,400
		1.3.2.2. Pereti		
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,340
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	42,340
26	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	30,000
27	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	18,000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,340
29	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	42,340
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,340
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	42,340

		peretilor, coloanelor si tavanelor		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,340
33	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	42,340
		1.3.2.3. Tavan		
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,200
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,200
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,200
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200
38	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,200
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200
44	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,780
		1.4. Alte lucrari		
45	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,500
46	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500
47	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Decontaminator		
		2.1.1. Ventilare		
48	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg	buc	1,000

		cu motor de 0,25 - 0,55 kw		
		2.1.2. Electricitate		
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,600
50		Cablu BBΓHT 3x1.5mm ²	m	60,000
51	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600
52		Tub gofrat 20	m	60,000
53	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchi	100 buc	0,020
54		Priza ordinara	buc	2,000
55	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
56		Intreruptor	buc	1,000
57		Doze	buc	3,000
58	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
59		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		2.2. Cabinet 227		
60	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
61		Priza ordinara	buc	6,000
62	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
63		Intreruptor	buc	1,000
64		Doze	buc	7,000
65	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
66		Cutie de districutie	buc	1,000
67	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
68		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
		3. Utilaj		
		3.1. Decontaminator		

69		Ventilator D150	buc	1,000
		3.2. WC		
70		Boiler 10l	buc	1,000

2. Obiectul achizițiilor Centrul Medicilor de Familie nr. 8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Constructii		
		1.1. Cabinet 310		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,450
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,800
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,360
4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,030
5	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,030
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,360
7	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,640
		1.1.2. Lucrari de constructie		
		1.1.2.1. Pardoseli		
11	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,768
12	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,360
13	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,616
14	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,360
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,360
16	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	15,360
		1.1.2.2. Pereti		
17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	170,000
18	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	170,000

19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	46,090
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,090
21	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	30,000
22	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	16,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,290
24	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	44,290
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,290
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,290
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,290
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,290
29	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	44,290
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800
31	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,800
32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,580

33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,800
34	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,800
35	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000
		1.1.2.3. Tavan		
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	15,360
37	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltim	m2	15,360
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,360
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,360
40	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,360
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,360
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,360
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,360
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,360
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,360
46	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,030
		1.1.2.4. Timplarie		
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,640
		1.2. Cabinet 308		
		1.2.1. Demolari		
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,090
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,090

50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,360
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,360
52	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,030
53	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,640
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
		1.2.2. Lucrari de constructie		
		1.2.2.1. Pardoseli		
57	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,768
58	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,360
59	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,616
60	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,360
61	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	15,360
		1.2.2.2. Pereti		
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	170,000
63	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	170,000
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,090
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	30,000
66	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul	m2	46,090

		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
67	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	46,090
68	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	142,879
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,090
70	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	46,090
71	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000
		1.2.2.3. Timplarie		
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,640
		1.3. Alte lucrari		
73	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
74	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
75	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
		2. Lucrari sanitare		
		2.1. Cabinet 310		
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		2.2. Cabinet 308		
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		3. Lucrari de montare		
		3.1. Cabinet 310		
78	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,700
79		Cablu BBГHГ 3x1.5mm ²	m	80,000

80		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	40,000
81		Cablu internet cat5	m	50,000
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,700
83		Tub gofrat 20	m	170,000
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
85		Priza ordinara	buc	8,000
86		Priza internet	buc	2,000
87	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
88		Intreruptor	buc	1,000
89		Doze	buc	11,000
90	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
91		Cutie de distributie	buc	1,000
92	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
93		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
		3.2. Cabinet 308		
94	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,700
95		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	80,000
96		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	40,000
97		Cablu internet cat5	m	50,000
98	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,700
99		Tub gofrat 20	m	170,000
100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
101		Priza ordinara	buc	8,000

102		Priza internet	buc	2,000
103	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
104		Intreruptor	buc	1,000
105		Doze	buc	11,000
106	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
107		Cutie de distributie	buc	1,000
108	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
109		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000

Conducătorul grupului de lucru _____ Vasile Pociumban

