

187 745,65 lei f(TVA)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea sistemului de ventilatie laborator**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrarile tehnice sanitare		
1	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	58,000
2	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.55 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)	m2	6,510
3	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.7 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)	m2	2,550
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 100x200, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка 100x200)	buc	2,000
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ANEMOASTAT d.125 mm reglabile manual (Анемостат диам. 125 мм)	buc	8,000

1	2	3	4	5
		2. Lucrarile de montaj		
6	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare 200x100	buc	3,000
7	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare 300x100	buc	3,000
8	03-01-035-01	Montarea filtrului ultraviolet	1 dizpoziti v	1,000
		3. Costul utilajului		
9	pretul firmei	Filtru ultraviolet 400x200	buc	1,000

Inginer superior *Michael Turcu*