

CAIET DE SARCINI
 FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
 PENTRU achiziția de valoare mică

Denumirea obiectului: lucrări de Amenajare a accesului la gradinita de copii teren cu nr.cadastral 8013205803, din s.Codreanca r-nul Straseni
 Amplasarea obiectului: s. Codreanca
 Cod CPV: 45233142-6
 Autoritatea contractantă: Primaria com. Codreanca

Amenajarea accesului la gradinita de copii teren cu nr.cadastral 8013205803, din s.Codreanca r-nul Straseni

Formular Nr.1
 WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 03/2024001

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col. x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,90		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	246,00		
3		Moloz				
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,30		
5	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,20		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	86,00		
		Capitolul 2. Acces din placa de beton (370,0 m2)				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.0,10m)	m3	37,00		
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr.20-40, gr.0,15m)	m3	55,50		
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12	m3	37,00		
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2	370,00		

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat gr.6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m	255,00		
		Capitolul 3. Arbori foioase (8 buc)				
12	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	8,00		
13	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (arbori foioase)	buc	8,00		
		Capitolul 4. Forme arhitecturale mici.				
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (scaun pentru copii)	buc	4,00		
15	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz: