

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul Modernizarea Taberei de odihnă Izvoraș din s. Zloți.

Construcția copertinei de asupra Estradei de vară
la Tabăra de odihnă pentru copii Izvoraș, s. Zloți, r-n Cimișlia
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimișlia Aparatul președintelui raionului Cimișlia
or. Cimișlia bd.Ștefan cel Mare,12
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Adresa (șantierul) lucrărilor- Tabăra de odihnă pentru copii Izvoraș,
s. Zloți, r-n Cimișlia

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Modernizarea Taberei de odihnă Izvoraș din s. Zloți.

Construcția copertinei de asupra Estradei de vară
la Tabăra de odihnă pentru copii Izvoraș, s. Zloți , r-n Cimișlia
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimișlia Aparatul președintelui raionului Cimișlia
or. Cimișlia bd.Ștefan cel Mare,12
(denumirea, adresa)


Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantita- tea
1.	2.	3.	4.	5.
Carcasă metalică				
1	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .	t	2,95
2	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	1,35
3	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .	t	0,96
4	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme).	t	5,2
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si	t	5,2

		doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.		
Acoperis				
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	4,5
7	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime.	m2	264,1
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	36,8
9	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	264,1
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	13,2
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	36,8
Pereu				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	13
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	3,5
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	6,5
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	66
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,13
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	13
Trotuar				
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleiilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	100
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	12
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	120

Scena				
21	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m2	30
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	30
23	CI12A	Placaje din piatră de cosăuți artificială cu grosimea de pînă la 25 mm inclusiv, aplicate adeziv pe suprafetele verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	6,7

Elaborat în baza proiectului Construcția copertinei de asupra Estradei de vară la Tabăra de odihnă pentru copii Izvoarăș s. Zloți , r-n Cimișlia , obiectul nr. 40-230-III.

Șef Direcția Dezvoltare Teritorială



Vasile Tocaru

Data " ____ " _____

(semnătura autorizată)

