

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET,**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Ciobalaccia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Ciobalaccia

**3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția cailor/platformelor pietonale de acces
catre institutiile de menire socio-culturale din s.Ciobalaccia, rnul Cantemir**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari		
		1.1. Lucrari de amenajare		
1	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	1,780
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	1,360
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)Pavaj presat cu suprafata de granit Caramida cu suprafata de granit dimensiuni 10/20 grosime 6 cm	m2	6,000
4	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)Pavaj presat cu suprafata de granit Caramida cu suprafata de granit dimensiuni 10/20 grosime 6 cm	m2	260,400
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o	m	132,000

		fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Бордюры для тротуаров, на растворе М 100-Т толщиной 5 см, по основанию из бетона класса С 5/4 (Вс5/В75) толщиной примерно 15 см, со швами, заполненными раствором)		
		1.2. Montarea stîlpilor de iluminare		
		1.2.1. Lucrari de terasament		
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	0,120
		1.2.2. Lucrari de montare		
7	RpEN05A	Montarea pilonilor (Монтаж опор)De iluminare	buc	4,000
		1.3. scaune in parc		
8	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)Eximol M-05-1610	buc	4,000
9	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	2,000