

**Amenajarea stadionului multifunctional de volei, baschet
cu ingradirea acestuia si acoperire artificiala pe terenul cu
nr. cad. 7616119.258 din s. Copanca, r-nul. Causeni**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Utilaj de joaca si sport (256/24-PG)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei / Se exclude: Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm; Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657; Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1; Vopsea gri v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Lacatus mecanic	buc		2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	3,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	310,86
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	0,726
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	0,574
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	0,118
2	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet / Se exclude: Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657; Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1; Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416; Vopsea gri v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Lacatus mecanic; Dulgher	buc		2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	8,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	4,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	623,70
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	1,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	1,138
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	0,258
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog; pe Beton B15	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,85
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,15
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-1 sau analog; pe Beton B15	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,85
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,15
5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog; pe Beton B15	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,85
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,15
6	TsH91A	Instalarea Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	3,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,70
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	0,072
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,30
7	TsH91A	Instalarea Leagan PTP 50-2 sau analog; pe Beton B15; k=2	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	3,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,70
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	0,072
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,30
8	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog; pe Beton B15; k=5	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	9,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	2,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	24,25
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	0,18
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,75
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de achizitionare depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total Lucrari de constructie			
2. Utilaj					
9		Panou de baschet cu suport, model Portland sau analog	buc		2,000
	6002	Panou de baschet cu suport, model Portland	buc	1,0000	2,00
10		Stalpi de volei in complex cu plasa pentru volei, material capron (lungime 9500mm, inaltime 500mm, grosime fir 2mm)	buc		2,000
	6004	Stalpi de volei in complex cu plasa pentru volei, material capron (lungime 9500mm, inaltime 500mm, grosime fir 2mm)	buc	1,0000	2,00
11		Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T sau analog	buc		1,000
	6008	Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul" PTP 528T	buc	1,0000	1,00
12		Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-1 sau analog	buc		1,000
	60010	Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T-1	buc	1,0000	1,00
13		Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T sau analog	buc		1,000
	60014	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" PTP 504T	buc	1,0000	1,00
14		Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 sau analog	buc		1,000
	60018	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01	buc	1,0000	1,00
15		Leagan PTP 50-2 sau analog	buc		1,000
	60020	Leagan PTP 50-2	buc	1,0000	1,00
16		Complex de joaca PTP 16-06-T3 sau analog	buc		1,000
	600180	Complex de joaca PTP 16-06-T3	buc	1,0000	1,00
		Total			
		Cheltuieli de achizitionare depozitare			
		Total Utilaj			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat



(numele, prenumele, funcția, semnătura,)