

**Lucrări de reparații a unei porțiuni
de drum din s. Racovăț, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	13,300
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	9,900
5	DE10A	Montarea bordurilor vechi, pe fundatie de beton 30x15 cm (pretul bordurii = 0,00 lei)	m	30,000
6	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	107,000
7	RpAr18A	Curatirea suprafetelor cu aer comprimat	m2	1 130,00 0
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,678
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	162,720

