

În ultimul moment au fost masurate si ca urmare schimbate (micșorate) cantitatile de lucrari , doar calcule au ramas vechi, neschimbate.

Calculul gresit. Cantitatea Plasei conform normei

CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (40.85m2 -pu GC , 300mp-pu pereti tencuite)	m2	
7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003