

**Reparatia capitala la edificiul
primariei din s. Criva, raionul
Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL		
1	Pret de piata	Litere 3D deminsionale gata confectionate cu iluminarea interna	buc	12,00
2	Pret de piata	Stema Tarii 3D deminsionale gata confectionate cu iluminarea interna	buc	1,00
3	Pret de piata	Proiector putere 1000W	buc	3,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
4	RpER01A	Asamblarea litere 3D (se include numa manopera)	buc	12,00
5	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ - Shema Tarii 3D (se include numa manopera)	buc	1,00
6	08-03-596-2	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 1000 (se include numa manopera)	100 buc	0,03
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII		
7	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	445,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,00
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,00
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	445,00

1	2	3	4	5
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	445,00
13	CN15A	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic	m2	46,00
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	445,00

