

Lucrari de reparatie a drumurilor locale com. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Obiectul I : Betonare drum "Sectorul Garaj" (S=1650 m², L=400 m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 46.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (10 cm)	100m ³	1,6500
1.2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (h=6cm)	m ³	99,0000
1.3	DA19A	Strat din pelicula din polietilena asternut pe ampriza sau platforma drumului.	m ²	1 650,0000
1.4	CC01C1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm	kg	3 610,0000
1.5	DA20A	Amenajarea imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului cu grosimea 16 cm.(Nota: Marca betonului B20).	1000m ²	1,6500

Obiectul II : Asfaltare drum "Sectorul Centru" (S=1100 m²)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 46.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (10 cm)	100m ³	1,1100
1.2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (h=10 cm)	m ³	110,0000
1.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m ²)	t	0,6600
1.4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m ²	1 100,0000

(functia, semnatura, numele, prenumele)

LS

