

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria sat. Voinova r-nul.Straseni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria sat. Voinova r-nul.Straseni
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de montare a rețelei de iluminare stradala in sat.Voinova r-nul.Straseni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	11,00
2	material	Cablu CИИ 4 2x25 mm2	m	11 000,00
3	material	Consola de ancora CA 1500	buc	222,00
4	material	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	225,00
5	material	Cirlig de sustinere KG	buc	260,00
6	material	Clema de suport RA-25	buc	260,00
7	material	Banda F 2007	m	750,00
8	material	Clame A200	buc	750,00
9	material	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	80,00
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	147,00
11	material	Consola metalica KP-3M	buc	147,00
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	147,00
13	material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	294,00
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,70
15	material	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	270,00

1	2	3	4	5
16	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	3,00
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,00
18	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	6,00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,30
21	material	Furtun metalic D = 38 mm P3-III	m	30,00
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00
23	08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	3,00
24	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	3,00
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,00
26	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	3,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,36
28	material	Cablu AVVGtr 2x25 mm ²	m	36,00
29	material	Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	18,00
	material	2. Utilaj		
30	material	Dulap BZUM-TF-25A	buc	3,00
31	material	Contoare electronic	buc	3,00
32	material	Dulap de derijare III-300x400x250 mm	buc	3,00
33	material	Taimer TЭ-15 16A	buc	3,00

1	2	3	4	5
34	material	Contactator КМШ-25А 3Р	buc	3,00
35	material	Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	6,00
36	material	Automat BA47-29 1P 25A B	buc	3,00
37	material	Automat BA47-29 1P 10A B	buc	3,00
38	material	Automat BA47-29 1P 32A B	buc	3,00
39	material	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	3,00
40	material	Corp de iluminat LED 50 W 1 COB cascar de aluminiu	buc	147,00