

Primaria Hirbovat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**Valoarea de deviz 883 105,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarului				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	450,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	130,500		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,575		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,000		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	132,300		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	450,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,000		
3	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	27,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,500		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,052		
5	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2	540,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	264,600		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3	t	32,400		

1	2	3	4	5	6	7
		km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,462		
7	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,540		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,942		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,650		
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	108,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	227,880		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	54,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,460		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	62,100		
	4100126202818	Apa	m3	5,400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,340		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,680		
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(bordura mare 100c30c15)	m	450,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	229,500		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,850		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 575,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,700		
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	452,250		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Br 100x20x8)	m	450,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	81,000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,600		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	459,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	1,350		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	452,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,350		
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	8,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	24,720		
	2663102100000	Beton	m3	8,064		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,768		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	4,648		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,520		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,080		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,248		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	37,520		
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj Vibropresat gr 4 cm caramida20 x 10x 4 GRI)	m2	540,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	546,696		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,064		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	548,100		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	864,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 494,200		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,700		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	46,278		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,800		
Total Amenajarea trotuarului Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
ASM (II3) * 24 %			24,00 %			
Cheltuieli Transport (II3) * 10 %			10,00 %			
Beneficiu Regie (II3+ASM+Cheltu) * 14,5 %			14,50 %			
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Cheltu+Benefi) * 6 %			6,00 %			
Total II3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi			100,00 +		735 921,53	

TVA (II3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %

20,00 %

Total deviz:
Incluziv salariu

883 105,84

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()