

**Termoficarea cladirei oficiul
sanatate s, Iurievca, raionul
Cimislia (Nr.Ob.818/22)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-2
Automatizare . Sursa de caldura autonoma. (Marca AAGI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometru	buc	1,000
2	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	1,000
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 HМП-52M1	buc	2,000
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН-6-21	buc	1,000
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,000
6	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,000
7	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	19,000
8	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 жил	0,380
9	08-01-082-1	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc.	0,300
10	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: 955-2	buc	2,000
11	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,060
13	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,015
14	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,390
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru-cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	8,000
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,020
18	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,080
19	33400043	Oprava П№2	buc	1,000
20	3332127-1	Cablu КВВГнг-LS 4x1.5mm ²	m	45,000
21	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm ²	m	19,000

1	2	3	4	5
22	3331017-17	Conductor ПБ3 1,5mm2	m	10,000
23	3350420-02	Instalatie de captare 955-2Y3	buc	2,000
24	44400009	Teava din otel de apa si gaze 15mm	m	2,000
25	4440074-2	Furtun metalic P3-Ц-Х Dy=15mm	m	6,000
		Capitolul 2. Utilaj		
26	3380217-02	Termometru ТТ.П.2.1-240.103	buc	1,000
27	33800101	Aparat de masurat presiunea НМП-52М1	buc	2,000
28	3380004	Detector-relevu de presiune ДН-6-21К	buc	1,000
29	3380093-16	Gazosemnalizator ГСБ-02	set	1,000
30	338037-20	Sonerie 3D-47	buc	1,000
31	338000222	Dulap metalic ШМП4.4.2-0 74У2 IP54, 400x400x250mm firma "ИЭК"	buc	1,000
32	5550237-5	-Intrerupator automat Ip, 2.5A, BA47-29/1/2.5C	buc	3,000
33	338000502-10	-Relevu intermediar РЭК77/4 , 10A 220V DC	buc	6,000
34	338000502-24	-Modul de priza PPM77/4	buc	6,000
35	3380014-06	-Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde	buc	2,000
36	3380044-04	-Armatura de semnalizare , culoare rosu , AD-22DS	buc	2,000
37	3380044-05	-Armatura de semnalizare , culoare galben , AD-22DS	buc	2,000
38	3380044-01	-Armatura de semnalizare culoare alba, AD-22DS	buc	1,000
39	33800016	-Diod Д226Б	buc	6,000
40	33800017	-Bloc de cleme Б324-10	buc	3,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.